

業務費内訳書

上牧区域(C-3)地すべり防止事業地質調査・測量・設計業務

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
一般調査	式	1				
直接調査費(電子成果品作成費・業務成果品費除く)	式	1				
直接人件費等(地質調査業務)	式	1			種別行	
土質ボーリング オールコアボーリング φ66mm礫混じり土砂 50m以下 鉛直下方	m	75				
岩盤ボーリング φ66mm軟岩 50m以下 鉛直下方	m	20				
標準貫入試験 礫混じり土砂	回	75				
標準貫入試験 軟岩	回	20				
資料整理とりまとめ(直接人件費(直接調査費分)) ボーリング6本	業務	1				土質3本 岩盤1本
断面図等の作成(直接人件費(解析等調査業務費分)) ボーリング6本	業務	1				土質3本 岩盤1本
地すべり調査 移動変形調査 歪計設置 パイプ式歪計 1方向2ゲージ 深度15m	孔	1				
地すべり調査 移動変形調査 歪計設置 パイプ式歪計 1方向2ゲージ 深度20m	孔	1				
地すべり調査 移動変形調査 歪計設置 パイプ式歪計 1方向2ゲージ 深度30m	孔	2				
半自動観測計器設置 (歪・水位観測器) + (水位観測器) 共通	基	4				
半自動観測計器撤去 (歪・水位観測器) + (水位観測器) 共通	基	4				

業務費内訳書

上牧区域(C-3)地すべり防止事業地質調査・測量・設計業務

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
半自動観測データ集積 (歪・水位観測器) + (水位観測器) 共通	回	8				2回*4基
半自動観測保守・点検 (歪・水位観測器) + (水位観測器) 共通 設置箇所20箇所未満	箇所	4				
半自動観測資料整理 (歪・水位観測器) + (水位観測器) 共通	回	16				集積回数*2 (歪・水位)
一般調査 簡易揚水試験 地すべり関係 調査ホース径 孔掘削3~5m 口径50mm・全揚程20m	回	32				孔長計95m/3m=31.7≒32回
一般調査 地下水検層・自然水位検層(1回当り) 地すべり関係 孔長30m以下	孔	4				
一般調査 地下水検層・汲み上げ検層(1回当り) 地すべり関係 孔長30m以下	孔	4				
保護箱 パイプ歪計設置用	個	4				
機械経費	式	1			種別行	
半自動観測機損料 歪・水位データ記録装置	式	1				
水圧式水位計損料 DS-1 0-20m計 30mケーブル	式	1				
電子成果品作成費	式	1				
間接調査費	式	1				
運搬費	式	1				
準備費	式	1				

業務費内訳書

上牧区域(C-3)地すべり防止事業地質調査・測量・設計業務

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設費	式	1				
施工管理費	式	1				
純調査費(業務管理費除く)	式	1				
間接費	式	1				
諸経費	式	1				
一般調査業務費	式	1				
直接原価(電子成果品作成費除く)	式	1				
直接人件費等(解析等調査業務)	式	1			種別行	
計画準備	業務	1				
資料整理とりまとめ(直接人件費(解析等調査業務費分)) ボーリング6本	業務	1				土質3本 岩盤1本
断面図等の作成(直接人件費(解析等調査業務費分)) ボーリング6本	業務	1				土質3本 岩盤1本
地すべり調査 計画準備 総面積0.6km ² 以内 調査4種目	業務	1				
機構調査 揚水試験・簡易揚水試験資料の解析・内業 地すべり防止 位置図・解析図等の作成	回	1				
機構調査 地下水検層・地下水検層資料の解析・内業 地すべり防止	孔	4				

業務費内訳書

上牧区域(C-3)地すべり防止事業地質調査・測量・設計業務

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
地すべり調査 解析・地盤特性検討 総面積0.6km2以下 検討1箇所	業務	1				
地すべり調査 解析・機構解析 総面積0.6km2以下 解析1ブロック	業務	1				
地すべり調査 解析・安定解析 総延長4km以内 解析1断面	業務	1				
地すべり調査 解析・対策工法選定 総面積0.6km2以内 選定1箇所	業務	1				
地すべり調査 報告書作成 調査結果資料5種目	業務	1				
打合せ等 地質調査(解析等調査業務) 打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ2回	業務	1				
直接経費	式	1				
電子成果品作成費	式	1				
直接原価(その他原価除く)	式	1				
その他原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
解析等調査業務費	式	1				
直接測量費(安全費・電子成果品費・成果検定費除く)	式	1				
直接人件費等(測量業務)	式	1			種別行	

業務費内訳書

上牧区域(C-3)地すべり防止事業地質調査・測量・設計業務

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工測量 踏査選点 外業 0.5ha未満 崩壊1~2箇所	h a	0 460				
山腹工測量 山腹平面測量 合計 総面積0.5ha未満 1~2箇所	h a	0 460				
山腹工測量 山腹縦断測量 合計 縦断面図1/100~1/500	m	130				
山腹工測量 山腹横断測量 合計 横断面図1/100 延長50m未満	横断	1				
山腹工測量 平面図作成B 内業 縮尺1/200~500 0.3ha以上0.6ha未満	件	1				
地すべり防止測量 測線測量 外業 測線長2km未満 山地 20°~30° 未満	km	0 130				
伐開 伐開区分C	km	0 270				
電子成果品作成費	式	1				
直接測量費	式	1				
間接測量費	式	1				
諸経費	式	1				
測量業務価格	式	1				
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)	式	1				
直接人件費等 (設計業務)	式	1			種別行	

業務費内訳書

上牧区域(C-3)地すべり防止事業地質調査・測量・設計業務

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
設計計画	件	1				
現地調査 外業 山腹工事 0.3ha以上0.5ha未満 工種a:のり切工、土留工、水路工・暗渠工、	件	1				
基本事項検討 内業 山腹工事	件	1				
施設設計等 内業 山腹工事 0.3ha以上0.5ha未満 施設設計・設計図作成 a:のり切工、土留工	件	1				
施設設計等 内業 山腹工事 0.3ha以上0.5ha未満 数量計算 a:のり切工、土留工、水路工・暗	件	1				
設計説明書作成 山腹工事 内業	件	1				
電子成果品作成費	式	1				
直接原価(その他原価除く)	式	1				
その他原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
設計業務価格	式	1				
業務価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
業務委託料	式	1				