

工 事 内 訳 書

事 業 年 度 令和8年

工 事 箇 所 新潟県上越市安塚区安塚2291番地 1

事 業 名 安塚・松之山治山事業所修繕工事

設 計 区 分 単価抜き設計書

工 期 契約締結日の翌日から令和 8 年11月30日まで

	名 称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設 計 金 額	変更数量	変更単価	変 更 金 額	増減金額	備 考
	【 直 接 工 事 費 】										
I	直接工事費		式	1.-							
	直 接 工 事 費 計										
	【 共 通 費 】										
II	共 通 仮 設 費		式	1.-							
III	現 場 管 理 費		式	1.-							
IV	一 般 管 理 費		式	1.-							
	共 通 費 計										
	【 中 計 】										
	消 費 税	10%	式	1.-							
	合 計										

	名 称	内 容	単 位	設 計 数 量	設 計 単 価	設 計 金 額	変 更 数 量	変 更 単 価	変 更 金 額	増減金額	備 考
I	直 接 工 事 費										
A	建築工事		式	1.0							
B	電気設備工事		式	1.0							
	小 計										

[illegible]

記号	名	称	内	容	単 位	設 計 数 量	設 計 単 価	設 計 金 額	変 更 数 量	変 更 単 価	変 更 金 額	増減金額	備 考
2	解体、撤去工事												
	床：塩ビシート撤去				m ²	77.0							
	床下地合板 t =4mm撤去				m ²	77.0							
	床下地合板 t =12mm撤去				m ²	77.0							
	根太上接着剤撤去				m ²	77.0							
	撤去材積込・運搬費				ヶ所	1.0							
	廃棄物処分費	木材、廃プラ類			式	1.0							
	解 体 、 撤 去 工 事 計												

記号	名	称	内	容	単 位	設 計 数 量	設 計 単 価	設 計 金 額	変 更 数 量	変 更 単 価	変 更 金 額	増減金額	備 考
3	木	工	事										
	床下地合板 t = 4mm		T-1ラワン合板：材のみ		枚	47.0							
	床下地合板 t = 12mm		T-1ラワン合板：材のみ		枚	47.0							
	根太補強費		根太：45×54 材工共		m	7.2							
	床下地合板 t = 4mm：施工費				m ²	77.0							
	床下地合板 t = 12mm：施工費				m ²	77.0							
	床コンセント関係丸穴開け加工				ヶ所	24.0							
	釘金物、接着剤				式	1.0							
	木	工	事	計									

記号	名 称	内 容	単 位	設 計 数 量	設 計 単 価	設 計 金 額	変 更 数 量	変 更 単 価	変 更 金 額	増減金額	備 考
4	内装工事										
	ソフト巾木 張替	H=100 (木目)	m	33.0							
	ビニル床シート張り t =2.0	複層ビニル床シート：F S マチュアNW	m ²	77.0							
	撤去材運搬処分費	廃プラ類	式	1.0							
	内 装 工 事 計										

記号	名 称	内 容	単 位	設 計 数 量	設 計 単 価	設 計 金 額	変 更 数 量	変 更 単 価	変 更 金 額	増減金額	備 考
B	電気設備工事										
	コンセント関係	取り外し、仮設工事	式	1.0							
	電話関係	取り外し、仮設工事	式	1.0							
	コンセント関係	取付工事：位置変更含む	式	1.0							
	電話関係	取付工事	式	1.0							
	消耗品雑材料費	床ケーブルカバー材 10m	式	1.0							
	電 気 設 備 工 事 計										