

工種別数量内訳書

工事名 杉野沢地区復旧治山工事

上越森林管理署 本署

工 種	種 別	数 量	単 位	摘 要
魚道工	[施 工 数 量]	1.00	基	
	コンクリートブロック製作工	26.00	個	NP魚道ブロック2t標準型
	コンクリートブロック製作工	16.00	個	NP魚道ブロック2t半型
	コンクリートブロック製作工	9.00	個	NPロック2t型
	コンクリートブロック据付	51.00	個	2.5t以下 乱積
	異形ブロック用連結金具	37.00	個	シャックル φ16mm
	コンクリート(擁壁本体)	76.10	m3	18-8-40BB 無筋構造物
	コンクリート(その他)	11.30	m3	18-8-40BB 無筋構造物
	残存化粧型枠設置	206.60	m2	
	型枠設置・撤去	27.40	m2	小型構造物
	伸縮継目	6.40	m2	無筋構造物
	基礎砕石工	69.50	m2	C-40 t=0.2m
	礫質土床堀	82.00	m3	0.6m3積-粘性土・礫質土-地山
	土砂埋戻し	76.00	m3	0.6m3積-粘性土・礫質土-ルーズ
	工 種 計			
仮設工	[施 工 々 種]	3.00	工種	
	水替(ポンプ排水)[作業時排水]	3.60	日	排水量40-120m3未満/h
	水替ポンプ据付撤去	1.00	箇所	ポンプ台数1~5台
	キャットウォーク足場設置撤去	14.40	m	
	工 種 計			
直接工事費計				
共通仮設費		1.00	式	
現場管理費		1.00	式	
間接工事費計				

工種別数量内訳書

工事名 杉野沢地区復旧治山工事

上越森林管理署 本署

工種	種別	数量	単位	摘要
工事原価				
一般管理費等		1.00	式	
工事価格				
消費税相当額		8.00	%	
本工事費計				