

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 上山地区(大和合)地すべり防止工事

上越森林管理署 安塚治山事業所

工 種	種 別	数 量	単位	摘 要
No.1鋼製枠谷止工	[施 工 数 量]	45.00	t	
	鋼製枠組立	45.00	t	塗装品
	詰石	651.70	m3	詰石径20cm内外, BH0.6m3施工
	吸出し防止材設置	400.80	m2	合繊不織布 t=10mm
	砂質土床掘	1,052.00	m3	0.6m3積-砂・砂質土-地山
	埋戻し	282.00	m3	0.6m3積-砂・砂質土-ルーズ
	残土(現場内処理)	770.00	m3	0.6m3積-砂・砂質土-ルーズ
	提名板取付 (普)	1.00	枚	B型 構造物300-1000m3未満
	工 種 計			
No.1土留工	大型ふとんかご工	149.46	m3	ユニット式, 主筋φ 16mm*網目150mm
	詰石	142.00	m3	詰石径20cm内外, BH0.6m3施工
	吸出防止材	178.29	m2	合繊不織布 t=10mm
	砂質土床掘	239.10	m3	0.6m3積-砂・砂質土-地山
	埋戻し	204.40	m3	0.6m3積-砂・砂質土-ルーズ
	土留工名板取付	1.00	枚	A型 構造物300m3未満
	工 種 計			
No.2横孔ボーリング排水工	[施 工 延 長]	140.00	m	
	ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	24.00	m	地上, 呼び径90mm, 粘性土50mまで
	ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	44.00	m	地上, 呼び径90mm, 礫質土50mまで
	ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	72.00	m	地上, 呼び径90mm, 軟岩50mまで
	保孔管加工・挿入	140.00	m	地上, VP40
	口元管挿入(集水管)	8.00	m	VP75, 地上作業, 材料費のみ
	コンクリート保護工	2.00	m	横孔ボーリング用保護工, 法止側溝(FL-S150(300)), L=2.0m 基礎砕石・土工込
	植生土のう工	1.20	m2	60*40cm種肥付, 仕上げ寸法 0.5*0.3*0.1m

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 上山地区(大和合)地すべり防止工事

上越森林管理署 安塚治山事業所

工 種	種 別	数 量	単位	摘 要
	名板取付	1.00	枚	真ちゅう製 300*200*3mm
	P型U字溝敷設工	10.00	m	PU-200
	工 種 計			
No.3横孔ボーリング排水工	[施 工 延 長]	150.00	m	
	ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	50.00	m	地上, 呼び径90mm, 粘性土50mまで
	ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	45.00	m	地上, 呼び径90mm, 礫質土50mまで
	ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	55.00	m	地上, 呼び径90mm, 軟岩50mまで
	保孔管加工・挿入	150.00	m	地上, VP40
	口元管挿入(集水管)	10.00	m	VP75, 地上作業, 材料費のみ
	コンクリート保護工	2.00	m	横孔ボーリング用保護工, 法止側溝(FL-S150(300)), L=2.0m 基礎碎石・土工込
	植生土のう工	1.20	m2	60*40cm種肥付, 仕上げ寸法 0.5*0.3*0.1m
	名板取付	1.00	枚	真ちゅう製 300*200*3mm
	P型U字溝敷設工	10.00	m	PU-200
	工 種 計			
No.4横孔ボーリング排水工	[施 工 延 長]	180.00	m	
	ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	102.00	m	地上, 呼び径90mm, 粘性土50mまで
	ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	78.00	m	地上, 呼び径90mm, 礫質土50mまで
	保孔管加工・挿入	180.00	m	地上, VP40
	口元管挿入(集水管)	12.00	m	VP75, 地上作業, 材料費のみ
	コンクリート保護工	2.00	m	横孔ボーリング用保護工, 法止側溝(FL-S150(300)), L=2.0m 基礎碎石・土工込
	植生土のう工	1.20	m2	60*40cm種肥付, 仕上げ寸法 0.5*0.3*0.1m
	名板取付	1.00	枚	真ちゅう製 300*200*3mm
	P型U字溝敷設工	6.00	m	PU-200
	工 種 計			

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 上山地区(大和合)地すべり防止工事

上越森林管理署 安塚治山事業所

工 種	種 別	数 量	単位	摘 要
No.5横孔ボーリング排水工	[施 工 延 長]	125.00	m	
	ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	35.00	m	地上, 呼び径90mm, 粘性土50mまで
	ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	90.00	m	地上, 呼び径90mm, 礫質土50mまで
	保孔管加工・挿入	125.00	m	地上, VP40
	口元管挿入(集水管)	10.00	m	VP75, 地上作業, 材料費のみ
	コンクリート保護工	2.00	m	横孔ボーリング用保護工, 法止側溝(FL-S150(300)), L=2.0m 基礎碎石・土工込
	植生土のう工	1.20	m2	60*40cm種肥付, 仕上げ寸法 0.5*0.3*0.1m
	名板取付	1.00	枚	真ちゅう製 300*200*3mm
	P型U字溝敷設工	6.00	m	PU-200
	工 種 計			
No.6横孔ボーリング排水工	[施 工 延 長]	180.00	m	
	ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	180.00	m	地上, 呼び径90mm, 粘性土50m以上
	保孔管加工・挿入	180.00	m	地上, VP40
	口元管挿入(集水管)	6.00	m	VP75, 地上作業, 材料費のみ
	コンクリート保護工	2.00	m	横孔ボーリング用保護工, 法止側溝(FL-S150(300)), L=2.0m 基礎碎石・土工込
	植生土のう工	1.20	m2	60*40cm種肥付, 仕上げ寸法 0.5*0.3*0.1m
	名板取付	1.00	枚	真ちゅう製 300*200*3mm
	P型U字溝敷設工	1.00	m	PU-200
	工 種 計			
水路工	[施 工 数 量]	157.50	m	
	暗渠併設水路工(KU300)	119.00	m	断面1.0を超え2.0m2以下 床掘・基礎・埋戻し・現場内小運搬・木製水路保護工含む
	水路工(KU300)	24.00	m	断面0.5m3以下 床掘・基礎・埋戻し・現場内小運搬・木製水路保護工含む
	暗渠工(有孔管)	14.50	m	波状管(高密度ポリエチレン管)φ 200, 土工・吸出防止材・防水シート込
	集水柵据付工	6.00	基	A・Bタイプ 土工・基礎碎石・植生土のう込

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 上山地区(大和合)地すべり防止工事

上越森林管理署 安塚治山事業所

工 種	種 別	数 量	単位	摘 要
	集水枴据付工	3.00	基	Cタイプ 基礎碎石・土工込
	工 種 計			
仮設工	[施 工 々 種]	6.00	工種	
	土のう締切工	2.10	m2	
	廻排水工	1.00	式	φ 200mm, 床掘幅8m以下一列
	水替(ポンプ排水)[作業時排水]	3.60	日	排水量0-40m3未満/h
	水替ポンプ据付撤去	1.00	箇所	ポンプ台数1～5台
	足場設置撤去工	45.00	空m3	横孔ホーリング排水工用(6箇所), 地上, 平地, 9空m3/箇所
	機械据付撤去工	5.00	回	横孔ホーリング排水工用, 地上
	工 種 計			
直接工事費計				
共通仮設費		1.00	式	
現場管理費		1.00	式	
間接工事費計				
工事原価				
一般管理費等		1.00	式	
工事価格				
消費税相当額		8.00	%	
本工事費計				