

## 本工事費内訳書

赤谷林道（師走沢橋）改良工事

| 費目・工種・種別・細別・規格                                | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 林道維持・補修・修繕                                    | 式  | 1   |     |     | 費目行 |     |
| 現場塗装工                                         | 式  | 1   |     |     | 工種行 |     |
| 橋梁塗装工                                         | 式  | 1   |     |     | 種別行 |     |
| 橋梁塗替塗装 素地調整<br>循環式ブラスト工法 1種ケレン                | 式  | 1   |     |     |     |     |
| 橋梁塗替塗装 下塗り塗装<br>有機ジンクリッチペイント 600g×1層 時間的制約無   | m2 | 869 | 600 |     |     |     |
| 橋梁塗替塗装 下塗り塗装<br>弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 240g×2層 時間的制約無 | m2 | 869 | 600 |     |     |     |
| 橋梁塗替塗装 中塗り塗装<br>弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 170g×1層 濃彩 時間的制約無 | m2 | 869 | 600 |     |     |     |
| 橋梁塗替塗装 上塗り塗装<br>弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 140g×1層 濃彩 時間的制約無 | m2 | 869 | 600 |     |     |     |
| 仮設工                                           | 式  | 1   |     |     | 費目行 |     |
| 仮設工                                           | 式  | 1   |     |     | 工種行 |     |
| 足場・支保工                                        | 式  | 1   |     |     | 種別行 |     |
| 足場・支保工                                        | 式  | 1   |     |     |     |     |
| 環境対策工                                         | 式  | 1   |     |     |     |     |
| 特別管理産業廃棄物処理工<br>低濃度PCB含有汚染物（塗膜くず等）            | 式  | 1   |     |     |     |     |

## 本工事費内訳書

赤谷林道（師走沢橋）改良工事

| 費目・工種・種別・細別・規格                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考    |
|---------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 直接工事費                           | 式  | 1   |     |     |     |        |
| 共通仮設費計                          | 式  | 1   |     |     |     |        |
| 共通仮設費(積上げ分計)                    | 式  | 1   |     |     |     |        |
| 安全費                             | 式  | 1   |     |     |     |        |
| 防じんマスク<br>タイプRL2-2相当            | 個  | 12  |     |     |     | [見積単価] |
| 防じんマスク用フィルター（交換用含む）<br>4日2組使用/人 | 個  | 96  |     |     |     | [見積単価] |
| 共通仮設費(率計上)                      | 式  | 1   |     |     |     |        |
| 現場環境改善費(率計上)                    | 式  | 1   |     |     |     |        |
| 純工事費                            | 式  | 1   |     |     |     |        |
| 現場管理費                           | 式  | 1   |     |     |     |        |
| 工事原価                            | 式  | 1   |     |     |     |        |
| 一般管理費等                          | 式  | 1   |     |     |     |        |
| 一般管理費等計                         | 式  | 1   |     |     |     |        |
| 工事価格                            | 式  | 1   |     |     |     |        |

## 本工事費内訳書

赤谷林道（師走沢橋）改良工事

[illegible]