事　業　条　件　調　書

事業名：令和8年度赤谷地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【一貫作業】　　下越森林管理署

物件番号	林小班	伐採種	伐採率	実行面積	樹種	林齢	立木(資材)					生産量(素材)		作業条件									備考
							本数	材積	平均樹高	平均胸高	平均単木材積	生産量	適用利用率(歩止り)	事業地			伐倒	集材方法		完了地点別内訳			
														林地傾斜	下層植生	通勤距離車・片道	伐倒方法	集材方法	平均集運材距離	山元	最終	合計	
(単位)			%				本	㎥	m	cm	㎥	㎥	%			km			m	㎥	㎥	㎥	
1	102ろ	皆伐	100	0.43	スギ外	80	204	285	30	54	2.85	220	77%	2	易	22.4	皆伐	フォワーダ	40	190	30	220	
	102は	皆伐	100	0.15	スギ外	64	80	99	30	54	2.85	70	71%	2	易	22.4	皆伐	フォワーダ	100	70		70	
	102お1	間伐	34	3.22	スギ外	50	841	397	20	28	0.60	260	65%	15	難	26.6	列状	フォワーダ	185	260		260	
	102な1	間伐	34	4.44	スギ外	49	1,733	704	20	26	0.52	470	67%	22	中	26.7	列状	フォワーダ	236	470		470	
	102な2	間伐	34	0.75	スギ外	34	282	119	20	26	0.52	80	67%	23	中	26.7	列状	フォワーダ	125	80		80	
	以下余白																						
合計				8.99			3,140	1,604				1,100								1,070	30	1,100	

※1　予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。
※2　本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（地拵）

下越森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間(分)	人員輸送車往復距離（km）	備考	刈払作業の難易度	枝条片付け量	傾斜	根曲竹	転石	その他
川東	102ろ	0.43	事業内訳書のとおり	全刈	人力・機械	92	44.8		中	小	－	－	1.01	
	102は	0.15				92	44.8		中	小	－	－	1.01	
計		0.58												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（植付）

下越森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復時間(分)	人員輸送車往復距離（km）	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の石礫数	笹生地
川東	102ろ	0.43	事業内訳書のとおり		スギ	860	92.0	44.8		軟	極少	－	1.15	－
	102は	0.15				300	92.0	44.8		軟	極少	－	1.15	－
計		0.58												