

令和6年度

(工事名) 中塩原森林事務所庁舎新築工事

工事数量内訳書

関東森林管理局

施工場所 栃木県那須塩原市中塩原字マギノ4-16の一部

	名 称	内 容	单 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
	【 直 接 工 事 費 】										
I	直接工事費		式	1.-							
	直接工事費 計										
	【 共 通 費 】										
II	共通仮設費		式	1.-							
III	現場管理費		式	1.-							
	法定外労災保険		式	1.-							
IV	一般管理費		式	1.-							
	共通費 計										
VI	廃棄物処分費		式	1.-							
	【 中 計 】										
	消費税	10%									
	合 計										

	名称	内容	単位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備考
I	直接工事費										
A	建築工事		式	1.-							
B	電気設備工事		式	1.-							
C	機械設備工事		式	1.-							
D	外構工事		式	1.-							
E	解体工事		式	1.-							
	直接工事費計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
A	建築工事										
1	直接仮設工事		式	1.-							
2	土工事		式	1.-							
3	地業工事		式	1.-							
4	鉄筋工事		式	1.-							
5	コンクリート工事		式	1.-							
6	型枠工事		式	1.-							
7	防水工事		式	1.-							
8	木工事		式	1.-							
9	屋根及びとい工事		式	1.-							
10	金属工事		式	1.-							
11	左官工事		式	1.-							
12	建具工事	鋼製+シャッター+木製建具	式	1.-							
13	塗装工事		式	1.-							
14	内・外装工事		式	1.-							
15	ユニットおよび その他工事		式	1.-							

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
1	直接仮設工事										
	やり方	木造	m ²	59.0							
	墨出し	木造	m ²	59.0							
	養生	一般	m ²	59.0							
	整理清掃・後片付け	一般	m ²	59.0							
	外部足場	くさび緊結方W=600 抜け止め 機能運搬費共	m ²	154.0							
	災害防止	防災シート 存置3ヶ月	m ²	154							
	内部仕上足場	脚立足場H=1.8m 運搬費共	m ²	55.3							
	直接仮設工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
2	土工事										
	根切り	機械 布堀	m3	68.1							
	床付		m ²	90.1							
	埋戻し	根伐土	m3	38.6							
	盛土		m3	1.4							
	残土処分		m3	29.5							
	土工機械運搬費		往復	1.0							
	土工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
3	地業工事										
	再生砕石地業	基礎下	m3	6.3							
	再生砕石地業	土間下	m3	8.7							
	防湿シート	t = 0.15	m ²	55.3							
	地業工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
4	鉄筋工事										
	異形鉄筋	SD295 D10	k g	852.0							
	異形鉄筋	SD295 D13	k g	1,230.0							
	鉄筋加工組立		k g	2,082.0							
	鉄筋運搬		k g	2,082.0							
	鉄筋工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
5	コンクリート工事										
	普通コンクリート	捨てコン FC=18N/MM2	m3	6.1							
	普通コンクリート	基礎 FC21+3n/mm2	m3	20.3							
	普通コンクリート	土間 FC21+3n/mm2	m3	7.2							
	コンクリート打設手間	捨てコン	m3	6.1							
	コンクリート打設手間	基礎	m3	20.3							
	コンクリート打設手間	土間	m3	6.1							
	ポンプ圧送	捨てコン、ベース、基礎、土間、スロープ	回	5							
	コンクリート工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
6	型枠工事										
	普通合板型枠		m2	110.0							
	打放し合板型枠		m2	78.0							
	型枠運搬	4 t 車	m2	188.0							
	目地棒		m	188.0							
	型枠工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
7	防水工事										
	外 部										
	サッシ廻りコーキング	10×10 ポリサルファイド系	m	51.9							
	軒天・外壁 コーキング	10×10 変成シリコン	m	33.0							
	外壁サイディング 版間	10×10 変成シリコン	m	29.2							
	内 部										
	内部 水廻りコーキング	5*5 シリコン	m	0.7							
	防水工事計										