

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設 計 金 額	変更数量	変更単価	変 更 金 額	増減金額	備 考
8	木工事										
1)	木材	構造材、羽柄材	式	1.-							
2)	CLT工事	材工共	式	1.-							
3)	建材		式	1.-							
4)	建て方及び大工手間	プレカット+軸組施工費	式	1.-							
	木工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
1)	木材										
	構造材										
	桧 特1等	KD	m3	1.15							
	桧 1等	KD	m3	0.05							
	柱 杉特1等	KD	m3	0.78							
	化粧柱 杉上小	KD	m3	0.70							
	杉 特1等	KD	m3	3.75							
	杉 1等	KD	m3	0.58							
	杉 1等		m3	2.10							
	唐松集成材 E110		m3	0.81							
	化粧梁 杉上小		m3	0.74							
	化粧野地板 杉上小		m3	0.02							
	造作材										
	造作材 杉上小	巾木、額縁	m3	0.24							
	造作材 杉1等	野縁、胴縁、窓台、マグサ	m3	1.71							

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
2)	CLT工事	材工共									
	ポーチ CLTパネル	t=90 3330×1665 3層3プライ S60	m3	1.0							
	同上運搬費	現地まで	式	1.0							
	壁 CLT 片面化粧 J パネル	杉上小 t=36 910×1820 3層3プライ 本実加工	枚	30.0							
	天井 CLT 片面化粧 J パネル	杉上小 t=36 910×1820 3層3プライ 本実加工	枚	14.0							
	輸送費		式	1.0							
	CLT工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
3)	建 材										
	土台下パッキン	t=20	m	50.5							
	床 構造合板 t=24	F☆☆☆☆ 針葉樹合法材	m <sup>2</sup>	37.3							
	床 天然木化粧フローリングt=15	WPC加工	m <sup>2</sup>	19.4							
	壁 石膏ボード GB-R12.5		m <sup>2</sup>	19.0							
	壁 石膏ボード GB-S12.5		m <sup>2</sup>	27.6							
	壁 メラミン不燃化粧板t=3	アイカ:セラル同等品	m <sup>2</sup>	27.9							
	壁ケイカル板t=12		m <sup>2</sup>	33.2							
	天井 スクエアトーンDプラス 不燃	9.5*455*910	m <sup>2</sup>	17.5							
	軒天 無孔ケイカル板	ニチハt=12 塗装品	m <sup>2</sup>	13.3							
	軒天 有孔ケイカル板	ニチハt=12有孔板 塗装品 防火仕様	m <sup>2</sup>	8.8							
	軒天 有孔ケイカル板換気金物	ニチハQF030RS-0157対応品	m	32.6							
	床 断熱材 スタイロフォーム	t=80	m <sup>2</sup>	37.3							
	天井 断熱材 GW 16kg	t=100	m <sup>2</sup>	55.28							
	野地板 構造合板	t =12	m <sup>2</sup>	84.3							
	床下点検口 SUS600角	張り物下地	ヶ所	1.0							

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
	天井点検口	アルミ額縁450角	ヶ所	1							
	建 材計										

記号	名称	内 容	単 位	設 計 数 量	設 計 単 価	設 計 金 額	変 更 数 量	変 更 単 価	変 更 金 額	増 減 金 額	備 考
4)	建て方及び大工手間										
	プレカット加工費	構造材+羽柄材	式	1.0							
	大工手間	建て方、造作、建具取付 手 間	式	1.0							
	建て方費	25 tトラック オペ共	日	1.0							
	金物類		式	1.0							
	建て方及び大工手間計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
9	屋根・樋工事	材工共									
	屋根 長尺カラーGL鋼板t=0.4	縦ハゼ葺き	m <sup>2</sup>	86.5							
	アスファルトルーフィング 940		m <sup>2</sup>	86.5							
	軒先 唐草 カラーGL	t=0.35 糸巾120	m	26.3							
	ケラハ 唐草 カラーGL	t=0.35 糸巾120	m	17.6							
	ポーチ屋根雨押さえ	t=0.4	m	3.6							
	破風 カラーGL巻き	t=0.35 糸幅:285	m	37							
	軒樋 塩ビ角 アイアンN3.5 II パナソニック同等品	55-82×55	m	3.95							
	縦樋	φ45 呼び樋支持金物共	m	3.4							
	じょうご	支持金物共	ヶ所	1.0							
	運搬・荷揚費		式	1.0							
	屋根・樋工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
10	<b>金属工事</b>										
	SUS手摺 φ40 HL H=800	2階スロープ 南側 L=4.8+4.8m	ヶ所	1.0							
	SUS手摺 φ40 HL H=800	2階階段手摺 L=1.12m	ヶ所	2.0							
	SUS手摺 φ40 HL H=800	2階玄関ポーチ 北側 L=1.0M	ヶ所	1.0							
	階段ノズリップ アンカー式	タイヤ入り W=35	m	103.0							
	アルミ 庇 既製品	W1000×D700 アルフィン同等品	ヶ所	1.0							
	同上 取付費	サッシ工	人	1.0							
	金属工事計										



記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
11	左官工事										
	外 部										
	床コンクリート直コテ	土間内外共	m <sup>2</sup>	10.1							
	階段モルタル金こて		m <sup>2</sup>	2.9							
	階段モルタル補修		m <sup>2</sup>	2.5							
	床コンクリート金こてフェロコンハード	車庫ポーチ部 モノシック散布工法	m <sup>2</sup>	5.3							
	床コンクリート直コテ刷毛引き	スロープ	m <sup>2</sup>	8.0							
	巾木 コンクリート補修		m <sup>2</sup>	23.0							
	基礎天端コンクリート金こて押え		m	50							
	スロープ、階段天端コンクリート金こて押え		m	15.8							
	内 部										
	床 張り物下モルタル		m <sup>2</sup>	1.8							
	床コンクリート金こてフェロコンハード	車庫内部 モノシック散布工法	m <sup>2</sup>	16.9							
	車庫内 床目地切	カッター入れ	m	8.5							
	土間コンクリート金こて		m <sup>2</sup>	37.3							
	左官工事計										



記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
1)	アルミサッシ工事	アルミ樹脂複合断熱サッシ									
	AD-1 片開きアルミドア	アルミ樹脂複合：747.5×2000	ヶ所	1							
	同上 格子		ヶ所	1							
	AD-2 片開きアルミドア	アルミ樹脂複合：730×1800	ヶ所	1							
	AD-3 親子ドア 1200*2157 ドアスコープ付	アルミ樹脂複合：1200×2000	ヶ所	1							
	AW-1 引き違いサッシ	アルミ樹脂複合：700×500 面格子共	ヶ所	3							
	AW-2 引き違いサッシ	アルミ樹脂複合：700×500 面格子共	ヶ所	1							
	AW-3 引き違いサッシ	アルミ樹脂複合：1600×1100	ヶ所	2							
	AW-4 引き違いサッシ	アルミ樹脂複合：1600×1300	ヶ所	2							
	アルミサッシ工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
2)	シャッター工事										
	SS-1 アルミ軽量手動シャッター	W3060×H2500 シャッターボックス、フック棒共	ヶ所	1.0							
	同上取付調整費		式	1.0							
	シャッター工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
3)	木製建具工事	金物、取付調整費含む									
	WD-1 片引きハンガーフラッシュ戸	外付 772×2000	組	2							
	WD-2 片引きハンガーフラッシュ戸	トイレ用:外付 772×2000	組	1							
	WD-3 片引きハンガーフラッシュ戸	トイレ用:外付 772×2000	組	1							
	WD-4 片引きハンガーフラッシュ戸	外付 772×2000	組	1							
	木製建具工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
13	塗装工事										
1)	外部塗装工事		式	1.0							
2)	外部塗装工事		式	1.0							
	塗装工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
1)	外部塗装工事										
	土台 防腐材塗	F☆☆☆☆ H=1000まで	m <sup>2</sup>	25.4							
	ポーチ 化粧柱	木材保護塗料A種	m <sup>2</sup>	3.3							
	ポーチ化粧梁	木材保護塗料A種	m <sup>2</sup>	3.6							
	ポーチ天井 化粧CLT部	木材保護塗料A種	m <sup>2</sup>	4.8							
	化粧垂木 木材保護塗料		m <sup>2</sup>	29.5							
	外部塗装工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
2)	内部工事										
	巾木 OSCL 木部	H=60 糸幅75素地こしらえ共	m	43.1							
	ドア、窓額縁 OSCL	25×120 糸幅160素地こしらえ共	m	47.5							
	壁 CLT Jパネル UC	素地こしらえ共	m <sup>2</sup>	36.1							
	天井 CLT Jパネル UC	素地こしらえ共	m <sup>2</sup>	16.5							
	化粧梁 UC	素地こしらえ共	m <sup>2</sup>	10.4							
	壁 ボード面 EP-G	車庫:素地こしらえ共	m <sup>2</sup>	43.1							
	壁見切り OSCL	車庫 基礎見切り:素地こしらえ共	m	3.4							
	内部工事計										





記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
1)	外装工事	寒冷地仕様									
	防火サイディング塗装品寒冷地仕様 ニチハ エクセラード同等品	金物通気工法 t=16 防湿シート及び施工費共	m <sup>2</sup>	68							
	同上 コーナー	材工共	m	15							
	防火サイディング塗装品寒冷地仕様 ニチハ エクセラード同等品	金物通気工法 t=16 木目縦張り 防湿シート及び施工費共	m <sup>2</sup>	43.3							
	土台 スターター	カラーGL	m	26.2							
	中間水切り	カラーGL	m	26.2							
	土台 通気水切り 防虫網付		m	26.2							
	軒天 通気見切縁	ニチハ KBM2N 同等品 防火認定品	m	32.6							
	外壁 コーキング		式	1							
	外壁運搬 交通費		式	1							
	外装工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
2)	内装工事										
	防滑ビニル床シート張り	玄関 t=2.0	m2	1.76							
	壁 ビニルクロス	準不燃 1000同等	m <sup>2</sup>	53.8							
	塩ビ回り縁		m	22.1							
	壁 断熱材 ウレタンフォーム吹き付	t=45	m <sup>2</sup>	111							
	発電機		日	1							
	内装工事計										