

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
B	電気設備工事										
a	幹線設備工事		式	1.-							
b	電灯コンセント設備工事		式	1.-							
c	照明器具設備工事		式	1.-							
d	電話配管設備工事		式	1.-							
e	T V配線設備工事		式	1.-							
f	インターホン設備工事		式	1.-							
	電 気 設 備 工 事 計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
a	幹線設備工事										
	EM-CETケーブル	CET14-3C 管内	m	13							
	EM-CETケーブル	CET14-3C いんぺい	m	12							
	ビニール電線	EM-IE 5.5	m	23							
	引込鋼管ポール	7.2M	基	1							
	事務所分電盤	L-A	面	1							
	プルボックス	200×200×100WP	個	1							
	ウラボックス	スイッチボックス5個用	個	1							
	接地工事	14Φ×1.5m-2連	箇所	1							
	接地埋設標	金属製	枚	1							
	埋設費		式	1							
	幹線設備工事小計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
b	電灯コンセント設備工事										
	電線管	PF22	m	35							
	EM-EEFケーブル	2.0-3C いんぺい	m	81							
	EM-EEFケーブル	2.0-2C いんぺい	m	25							
	EM-EEFケーブル	1.6-2C いんぺい	m	89							
	EM-EEFケーブル	1.6-3C いんぺい	m	26							
	スイッチボックス	1個用 D44	個	9							
	アウトレットボックス	102*44	個	34							
	埋め込みスイッチ	L付1P*1(24H表示)	個	2							
	埋め込みスイッチ	L付1P(24H表示)+1P10A×1	個	1							
	埋め込みスイッチ	1P10A×1	個	1							
	埋め込みスイッチ	1P10A×2	個	2							
	埋め込みスイッチ	3W10A×1	個	2							
	熱線センサー		個	2							
	同上スイッチ		個	2							
	自動点滅器	3A	個	1							

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
	埋め込みコンセント	2P15A×1	個	3							
	埋め込みコンセント	2P15A×2	個	10							
	埋め込みコンセント	2P15A×2E付	個	7							
	埋め込みコンセント	2P20A×1E付	個	1							
	フローコンセント	2P15A×2	個	1							
	防水コンセント	埋め込み、露出兼用	個	1							
	防水コンセント	埋め込み、露出兼用E、2個用	個	1							
	誘導灯	小型	枚	1							
	電灯コンセント設備工事小計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
c	照明器具設備工事										
	A LED照明	LSS1-4-65	台	4							
	A 1LED照明	LSS1-4-30	台	2							
	B LED照明	LSS9-2-15	台	5							
	C LED照明	60W相当	台	3							
	D LED照明	60W相当	台	4							
	照明器具設備工事小計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
d	電話配管設備工事										
	電線管	PF16	m	22							
	電線管	PF22	m	30							
	電線管	G22	m	10							
	電子ボタン電話ケーブル	0.4-2P	m	11							
	LAN 用ケーブル	UTP/CAT-5E	m	11							
	アウトレットボックス	102*44	個	4							
	導入線	1.2mm	m	46							
	通信ジャックプレート	電話用樹脂製 角形	個	1							
	情報ジャックプレート	LAN 用	個	1							
	通信ジャックプレート	フローア	個	1							
	情報ジャックプレート	フローア	個	1							
	プルボックス	200×200×100WP	個	1							
	接地線	IV5.5	m	5							
	端子盤	T-A	面	1							
	接地工事	14Φ×1.5m-2連	箇所	1							

記号	名称	内 容	单 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
	接地埋設表示	金属製	枚	1							
	電話配管設備工事小計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
e	TV共聴設備工事										
	同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	m	4							
	同軸ケーブル	EM-S-5C-FB いんぺい	m	9							
	電線管	PF16	m	4							
	電線管	PF22	m	2							
	アウトレットボックス	102*44	個	1							
	TV端子		組	1							
	増幅器		台	1							
	テレビアンテナ	UHF	組	1							
	側面取付金具		個	1							
	TV共聴設備工事小計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
f	インターホン設備工事										
	EM-AE0.9-2C	いんぺい	m	11.0							
	電線管	PF16	m	7.0							
	アウトレットボックス	102*44	個	1.0							
	インターホン	親機（ドアーホン含む）	台	1.0							
	インターホン設備工事小計										

記号	名称	内 容	单 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
C	機械設備工事										
1	衛生器具設備工事		式	1.-							
2	給水設備工事		式	1.-							
3	排水設備工事		式	1.-							
4	給湯設備工事		式	1.-							
5	空気調和設備工事		式	1.-							
6	換気設備工事		式	1.-							
	機械設備工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
1	衛生器具設備工事										
	腰掛式便器	CS670BH、SH670BA	組	2.0							
	ウォシュレット	TCF6542	組	2.0							
	紙巻き器	YH52R	組	2.0							
	洗面化粧台（本体建築工事）	配管接続工事のみ	台	1.0							
	外流し	研ぎ出し流し（550-D）流しスタンド	組	1.0							
	不凍水抜栓	d 1 t -10、新党BOX	本	1.0							
	横水栓	T200SUN13	ヶ所	1.0							
	ミキッパ（本体建築工事）	配管接続工事のみ	台	1.0							
	透水試験費		式	1.0							
	衛生器具設備工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
2	給水設備工事										
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP13 (屋外土中)	m	26.0							
	硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VB15 (屋内一般)	m	2.0							
	硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VB20 (屋内一般)	m	7.0							
	既存量水器移設工	φ13mm用、ボックス交換	式	1.0							
	丙止め止水栓設置工	φ13VP	式	1.0							
	水抜き不凍水栓柱設置工	20A×0.4H	式	1.0							
	枅、弁筐設置工	VC-P	ヶ所	1.0							
	既設管切り替え費		式	1.0							
	保温工事		式	1.0							
	土工事		式	1.0							
	はつり補修費		式	1.0							
	スリーブ費		式	1.0							
	申請検査費		式	1.0							
	給水設備工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
3	排水設備工事										
	排水用硬質塩化ビニル管	屋外埋設 φ100 VP	m	32.0							
	排水用硬質塩化ビニル管	屋外埋設 φ75 VP	m	2.0							
	排水用硬質塩化ビニル管	屋外埋設 φ50 VP	m	4.0							
	排水用硬質塩化ビニル管	屋内一般 φ75 VP	m	3.0							
	排水用硬質塩化ビニル管	屋内一般 φ50 VP	m	6.0							
	小口径柵 (塩ビ蓋)	100-150 (0.41~0.7H)	ヶ所	4.0							
	小口径柵 (T-14)	100-150 (0.46~1.1H)	ヶ所	4.0							
	小口径柵 (塩ビ蓋)	100-200 (0.8H)	ヶ所	1.0							
	小口径柵 (T-14)	100-200 (0.9H)	ヶ所	1.0							
	既設公共柵天端調整費		ヶ所	1.0							
	土工事		式	1.0							
	はつり補修費		式	1.0							
	スリーブ費		式	1.0							
	申請検査費		式	1.0							
	排水設備工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
4	給湯設備工事										
	ステンスフレキ管	φ15SUS	m	2.0							
	保温工事		式	1.0							
	はつり補修費		式	1.0							
	スリーブ費		式	1.0							
	給湯設備工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
5	空気調和設備工事										
	壁掛けルームエアコン設置	MSZ-KXBV4023S-W	組	1.0							
	室外機基礎ブロック		個	2.0							
	冷媒管	φ6.4×φ9.5	m	6.0							
	ドレン管	φ6.4×φ9.525VP	m	4.0							
	浸透枳	φ300×750H	ヶ所	1.0							
	保温工	外部ラッキング仕上	m	2.0							
	試験費	ガス補充費含む	式	1.0							
	試運転調整費		式	1.0							
	はつり補修費		式	1.0							
	スリーブ費		式	1.0							
	空気調和設備工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
D	外構工事										
	外構工事										
G-01	アスファルト舗装	再生密粒 t=50	m ²	272.0							
	歩道部 薄層カラー舗装工	樹脂系滑り止め舗装工RPN-501	m ²	40.0							
G-02	メッシュフェンス+基礎工事	H=1200+300	m	79.7							
G-03	排水側溝	CRⅡ型300A グレチン管 T25共	式	1.0							
G-04	雨水枳600角	グレチン管 T25共	式	1.0							
G-05	地先境界ブロック	120×120×600	m	15.9							
G-06	フラッグポール L=6.0m	アルミ アンカーベース ロープ式	ヶ所	1.0							
G-07	屋外掲示板	ACE PKA-3-1510-S同等品	式	1.0							
G-08	雨水浸透碎石	100-0	m ²	23.0							
G-09	コンクリート舗装	t=120 碎石RC-40-0 t=120	m ²	4.1							
G-10	誘導平板ブロック	300×300×60	枚	86.0							
G-11	溶着白線	白線	式	1.0							
G-12	駐車場表示看板	溶着駐車マーク共	ヶ所	1.0							
	重機回送費		式	1.0							
	外構工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
1	森林事務所解体工事										
	屋根 カ-鉄板瓦棒葺き解体撤去		m2	75.7							
	内装及び建具解体撤去	人力撤去	m2	75.7							
	上屋解体撤去	重機、人力併用	m2	75.7							
	基礎コンクリート解体撤去	重機撤去	m2	75.7							
	アスベスト含有建材（成形版）	アスベスト含有建材	m2	5.0							
	便器、手洗い器流し台撤去		ヶ所	5.0							
	風呂浴槽、ボイラー撤去		式	1.0							
	ガス湯沸かし器、換気扇撤去	電気設備工事	式	1.0							
	エアコン室外機撤去	ポン処理共 機械設備工事	セット	1.0							
	蛍光灯器具撤去	電気設備工事	台	16.0							
	コンセント、スイッチ撤去	電気設備工事	式	1.0							
	森林事務所解体工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
2	物置解体工事										
	屋根 カ-鉄板平葺き解体撤去		m2	6.6							
	上屋解体撤去	重機、人力併用	m2	6.6							
	基礎コンクリート解体撤去	重機撤去	m2	6.6							
	蛍光灯器具撤去	電気設備工事	台	1.0							
	物置解体工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
3	カーポート解体工事										
	屋根	カー鉄板平葺き解体撤去	m2	9.8							
	上屋解体撤去	重機、人力併用	m2	9.8							
	基礎コンクリート解体撤去	重機撤去	m2	9.8							
	植栽撤去費		m3	36.1							
	カーポート解体工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
4	発生材積込運搬費										
a	廃棄物積込費		式	1.0							
b	廃棄物運搬費		式	1.0							
	発生材積込運搬費計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
a	廃棄物積込費										
	取壊し材積込み	コンクリート 機械	t	38.3							
	取壊し材積込み	木材、ボード類 人力	m3	0.6							
	取壊し材積込み	木材、ボード類 人力	t	12.4							
	取壊し材積込み	ケイカル板 (アスベスト含有)	帖	0.001							
	取壊し材積込み	畳	t	17.0							
	取壊し材積込み	石膏ボード	t	0.04							
	取壊し材積込み	プラスター、モルタル類	t	11.8							
	取壊し材積込み	廃プラ摺	t	0.3							
	取壊し材積込み	アルミ類	t	0.5							
	取壊し材積込み	鉄くず類	t	0.5							
	取壊し材積込み	ステンスくず類	t	0.01							
	取壊し材積込み	ガラス、タイル	t	0.38							
	取壊し材積込み	ビニルクロス	t	1.0							
	取壊し材積込み	金属系サイディング	m3	0.45							
	取壊し材積込み	樹木・根	m3	36.10							
	廃棄物積込費計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
b	廃棄物運搬費										
	取壊し材運搬費	コンクリート 機械	m3	13.6							
	取壊し材運搬費	無筋コンクリート	m3	0.6							
	取壊し材運搬費	木材、ボード類 人力	m3	22.6							
	取壊し材運搬費	ケイカル板 (アスベスト含有)	m3	0.010							
	取壊し材運搬費	畳	帖	17.0							
	取壊し材運搬費	石膏ボード	m3	0.41							
	取壊し材運搬費	プラスター、モルタル類	m3	11.8							
	取壊し材運搬費	廃プラ摺	m3	0.3							
	取壊し材運搬費	アルミ類	kg	98.1							
	取壊し材運搬費	鉄くず類	t	0.5							
	取壊し材運搬費	ステンスくず類	t	0.01							
	取壊し材運搬費	ガラス、タイル	m3	0.24							
	取壊し材運搬費	ビニルクロス	m3	0.8							
	取壊し材運搬費	金属系サイディング	m3	1.39							
		樹木・根	m3	36.10							
	廃棄物運搬費計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
7	アスベスト含有建材調査	5項目調査									
	アスベスト含有試験	建材製品中	検体	1.0							
	アスベスト含有試験含有量調査	5項目、報告書共	式	1.0							
	アスベスト含有建材調査計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
VI	廃棄物処分費										
1	建築工事		式	1.-							
2	電気設備工事		式	1.-							
3	機械設備工事		式	1.-							
	廃棄物処分費計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
1	建築工事										
	廃棄物処分費	有筋コンクリート	m3	13.6							
	廃棄物処分費	無筋コンクリート	m3	0.6							
	廃棄物処分費	木くず類	m3	22.6							
	廃棄物処分費	ケイカル板 (アスベスト含有)	m3	0.01							
	廃棄物処分費	畳	帖	17.0							
	廃棄物処分費	石膏ボード	m3	0.41							
	廃棄物処分費	プラスター、モルタル類	m3	11.8							
	廃棄物処分費	廃プラ摺	m3	0.3							
	廃棄物処分費	アルミ類	kg	98.1							
	廃棄物処分費	鉄くず類	t	0.5							
	廃棄物処分費	ステンスくず類	t	0.01							
	廃棄物処分費	ガラス、タイル	m3	0.24							
	廃棄物処分費	ビニルクロス	m3	0.8							
	廃棄物処分費	金属系サイディング	m3	1.39							
	廃棄物処分費	樹木、根	m3	36.10							
	建築工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
2	電気設備工事										
	産業廃棄物処理費	鉄くず	m3	0.107							
	産業廃棄物処理費	廃プラ	m3	0.0001							
	産業廃棄物処理費	蛍光灯	kg	3.8							
	産業廃棄物処理費	一号銅線	kg	15.1							
	電気設備工事計										

記号	名称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
3	機械設備工事										
	産業廃棄物処理費	鋼材・鉄くず	m3	0.394							
	産業廃棄物処理費	ガラス陶器類	t	0.699							
	産業廃棄物処理費	廃プラ	m3	0.236							
	産業廃棄物処理費	混合ガラ(保温材)	m3	0.198							
	機械設備工事計										