

入札説明書等に対する質問回答書

工事名：会津森林管理署南会津支署南会津宿舍新築工事

質問内容	回 答
工期が契約締結の翌日からとなっておりますが、具体的な日にちを明示していただくことはできますか。	本工事に関して工期の始期は契約締結日の翌日からとなりますが、契約締結は落札者決定後、双方確認のうえで7日以内に行うこととなります。 以上のことから入札前の現時点で工期の始期を明示することはできません。
アスファルト合材について 部分詳細図（G-01）の舗装断面図に材料についての記載がなく、特記仕様書その9（A-09）には表層：密粒度アスファルト混合物（13F）とのみ記載されております。 ① アスファルト混合物は再生材・新材のどちらでしょうか。 ② 基層アスファルトは粗粒度アスファルト混合物で宜しいでしょうか。	アスファルト合材について ③ 再生材を想定しています。 ④ 基層アスファルトは粗粒度アスファルト混合物を想定しています。
側溝について 特記仕様書その9（A-09）には横断用・側溝用・柵ふた用についてグレーチング：SUS製・T-25と記載されております。 部分詳細図2（G-02）には並目・細目の両方が記載されています。 ① SUS グレーチングは並目・細目のどちらでしょうか。 ② 雨水側溝2～6は全てグレーチング蓋で宜しいでしょうか。（雨水側溝1は横断用の為、すべてボルト固定式となります）	側溝について ① SUS グレーチングについては合計で41箇所設置予定ですが、内15枚について細目を想定しています。 ② グレーチング蓋の設置個所は外構配置図・部分詳細図1（外構図）（G-01）外構配置図に記載のとおりです。