

## 本工事費内訳書

西根川上流地区運搬路改良工事(R7ゼロ国)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道開設・改良	式	1			費自行	
林道土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂) 片切、砂・砂質土	m <sup>3</sup>	377				
掘削(土砂) 片切、礫質土	m <sup>3</sup>	447				
掘削(岩石) 片切、軟岩Ⅱ	m <sup>3</sup>	1,098				
盛土工	式	1			種別行	
盛土(流用土) 流用盛土	m <sup>3</sup>	651				
盛土(流用土) 運搬盛土	m <sup>3</sup>	735				
路面工	式	1			種別行	
路盤 下層路盤工、厚さ20cm、RC-40	m <sup>2</sup>	121	200			
碎石路面 上層路盤工、厚さ10cm、RC-40	m <sup>2</sup>	406	100			
路肩整正	m	113	100			
作業土工	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

西根川上流地区運搬路改良工事(R7ゼロ国)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り 礫質土	m <sup>3</sup>	286				
床掘り 岩塊・玉石	m <sup>3</sup>	83				
埋戻し	m <sup>3</sup>	157				
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理 運搬残土処理	m <sup>3</sup>	344				
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形(切土部) 機械法面整形 矢張質土	m <sup>2</sup>	51 100				
法面整形(盛土部)	m <sup>2</sup>	884 600				
伐開、除根等	式	1			種別行	
路線伐開	m <sup>2</sup>	4, 183				
枝条片付	m <sup>2</sup>	4, 183				
除根	m <sup>2</sup>	1, 409				
法面工	式	1			工種行	
植生工	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

西根川上流地区運搬路改良工事(R7ゼロ国)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生マット	m <sup>2</sup>	115   300				
法面吹付工	式	1			種別行	
特殊配合モルタル吹付	m <sup>2</sup>	642   300				
石・ブロック積(張)工	式	1			工種行	
巨石積(張)工	式	1			種別行	
巨石積(練)	m <sup>2</sup>	348   800				
巨石採取	個	824				
排水構造物工	式	1			工種行	
横断工	式	1			種別行	
現場打横断溝 300×300 18-8-25 BB	m	10				
現場打横断溝 400×400 18-8-25 BB	m	5				
取合コンクリート 間詰コンクリート 18-8-40 BB	m <sup>3</sup>	0   500				
簡易排水工	式	1			種別行	
木製路面排水	m	4				

## 本工事費内訳書

西根川上流地区運搬路改良工事(R7ゼロ国)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート路面排水工	m	6 700				
地下排水工	式	1			種別行	
地下排水 路盤排水工	m	4 600				
法面排水工	式	1			種別行	
縦排水 コルゲートフリューム A-350×350	m	8 200				
縦排水 コルゲートフリューム A-400×400	m	6 100				
縦排水 土のう水路工	m	5				
流末工	式	1			種別行	
ふとんかご	m	6				
舗装工	式	1			工種行	
コンクリート路面工	式	1			種別行	
コンクリート路面	m <sup>2</sup>	615 400				
標識工	式	1			工種行	
小型標識工	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

西根川上流地区運搬路改良工事(R7ゼロ国)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
指示標識	本	3				
道路付属施設工	式	1			工種行	
林道付属物工	式	1			種別行	
距離標	本	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				

## 本工事費内訳書

## 西根川上流地区運搬路改良工事(R7ゼロ国)