

資材内訳書

令和8年度川衣・宮里地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【一貫作業】

(単位:ha、本、m³)

林小班	伐採種	林齢	面積	立木仕掛品別	樹種	資材			生産予定数量			法制限	備考		
						類別	本数	材積	一般材	低質材	計				
1022る1 I	複層伐	56	0.58	立木	スギ	一般材	178	118.85	80	20	100	水涵保	保護伐		
						低質材	149	31.53							
					広葉樹	低質材	282	46.25		30	30				
						計	609	196.63	80	50	130				
1022る1 II	複層伐	56	0.66	立木	スギ	一般材	201	135.27	90	20	110	水涵保	保護伐		
						低質材	167	35.85							
					広葉樹	低質材	320	52.64		30	30				
						計	688	223.76	90	50	140				
1022る2	複層伐	57	0.60	立木	カラマツ	一般材	102	79.69	50	55	205	水涵保	保護伐		
						低質材	136	52.69							
					スギ	一般材	98	184.73	100						
						低質材	84	21.11							
					広葉樹	低質材	338	33.21						20	20
						計	758	371.43	150					75	225
1022る4 I	複層伐	60	0.37	立木	スギ	一般材	110	75.82	50	10	60	水涵保	保護伐		
						低質材	94	20.10							
					広葉樹	低質材	179	29.50		20	20				
						計	383	125.42	50	30	80				
1022る4 II	複層伐	60	0.32	立木	スギ	一般材	104	71.86	45	5	50	水涵保	保護伐		
						低質材	31	6.56							
					広葉樹	低質材	207	31.17		20	20				
						計	342	109.59	45	25	70				
1028<4	間伐 (列状)	67	5.29	立木	カラマツ	一般材	440	573.08	200	180	380		保育間伐 (活用型)		
						低質材									
					広葉樹	低質材	440	97.86		50	50				
						計	880	670.94	200	230	430				
1028<5	間伐 (列状)	67	11.32	立木	カラマツ	一般材	470	763.16	300	250	550		保育間伐 (活用型)		
						低質材									
					広葉樹	低質材	1,128	399.03		200	200				
						計	1,598	1,162.19	300	450	750				
小計	保育間伐(活用型)	16.61				2,478	1,833.13	500	680	1,180					
	保護伐	2.53				2,780	1,026.83	415	230	645					
合計		19.14				5,258	2,859.96	915	910	1,825					

事業名：令和8年度川衣・宮里地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【一貫作業】

単位工程別内訳書

事業場所	材種	単位工程	予定数量	備考
帝釈山 国有林 1022る1 林小班外4	カラマツ スギ (一般材、低質材)	伐倒	5,258本	
		プロセッサ造材	1,455m ³	
		チェーンソー造材	370m ³	
		フォワーダ集運材	1,825m ³	
		山元トラック運材	1,325m ³	
		最終トラック運材	500m ³	原木市場 輸送距離は133kmを想定
		山元機械巻立	1,325m ³	
		山元検知	1,325m ³	毎木検知：310m ³ 層積検知：1,015m ³

完了検査場所内訳書

材種	検査場所	完了予定数量	備考
素材	宮里山元土場 (1022林小班)	645m ³	
素材	宮里山元土場 (1028林小班)	680m ³	
素材	原木市場	500m ³	
合計		1,825m ³	
造林		2.12ha	地拵

事業内訳書

令和8年度川衣・宮里地区森林環境保全整備事業（保育間伐活用型外）【一貫作業】

作業種	事務所	林小班	伐区	事業量(ha)	作業期間		備考
					自	至	
地拵	湯ノ花	1022る1	1	0.49	契約締結日の翌日	令和8年11月30日	
		1022る1	2	0.56			
		1022る2	-	0.52			
		1022る4	1	0.31			
		1022る4	2	0.24			
計				2.12			