

本工事費内訳書

塩之岐林道改良工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道開設・改良	式	1			費目行	
林道土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂) S3 (礫質土)	m3	4				
盛土工	式	1			種別行	
盛土(流用土) 2.5m以上4.0m未満	m3	6				
路面工	式	1			種別行	
路盤 下層路盤工 厚20cm RC-40	m2	60				
碎石路面 上層路盤工 厚10cm RC-40	m2	60				
路床掘削	m3	12				
作業土工	式	1			種別行	
床掘り	m3	71				
埋戻し	m3	19				
基面整正	m2	11,900				

本工事費内訳書

塩之岐林道改良工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理 運搬距離1.0km以下	m3	53				
石・ブロック積(張)工	式	1			工種行	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 大型ブロック積擁壁	式	1			種別行	
コンクリートブロック基礎 控350型	m	6				
コンクリートブロック基礎 控500型	m	9				
コンクリートブロック積 控350型	m2	16				
コンクリートブロック積 控500型	m2	40				
胴込・裏込コンクリート	m3	12,400				
胴込・裏込材(砕石)	m3	13,200				
目地板	m2	1,200				
天端コンクリート	m3	0,600				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				

本工事費内訳書

塩之岐林道改良工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				