

## 本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事（R8 二箇年国債）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り 礫質土	m3	539			1号明細書 9頁	
床掘り 礫質土	m3	3,466			1号明細書 9頁	
埋戻し	m3	430			2号明細書 10頁	
掘削面整形 礫質土	m2	144			3号明細書 11頁	
掘削面整形 礫質土	m2	302			3号明細書 11頁	
治山ダム	式	1			工種行	
第3号ソイルセメント谷止工	式	1			種別行	
基礎コンクリート	m3	28			4号明細書 12頁	
天端保護及び放水路コンクリート	m3	36 800			5号明細書 13頁	
目地板（基礎部）	m2	1 400			6号明細書 14頁	
目地板（天端保護及び放水路部）	m2	12 400			7号明細書 15頁	

## 本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事（R8 二箇年国債）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水抜きBOXカルバート	m	29 100			8号明細書 16頁	
型枠（上流側 軽量鋼矢板 基礎部）	m2	63 600			9号明細書 17頁	
型枠（上流側 軽量鋼矢板 壁面部）	m2	649 300			10号明細書 18頁	
型枠（上流側 補強部材 断面折部）	m	23 300			11号明細書 19頁	
型枠（下流側 CB擬石タイプ）	m2	412 400			12号明細書 20頁	
型枠（下流側 CB滑面タイプ）	m2	141 800			13号明細書 21頁	
型枠（下流側 異形部材 天端部）	m	10 100			14号明細書 22頁	
型枠（下流側 異形部材 小口部）	m	5 200			15号明細書 23頁	
型枠（基礎コンクリート）	m2	71 600			16号明細書 24頁	
型枠（天端保護及び放水路部）	m2	51 200			17号明細書 25頁	
内部材製造（ソイルセメント）	m3	2,333 800			18号明細書 26頁	
巨石練石張工（放水路天端）	m	23			19号明細書 27頁	
既設構造物取壊し	式	1			20号明細書 28頁	
水叩工	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事（R8 二箇年国債）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
巨石護床工	式	1			21号明細書 29頁	
基礎コンクリート	m3	93			1号代価表 50頁	
間詰工	式	1			種別行	
内部材製造（ソイルセメント）	m3	73 400			18号明細書 26頁	
型枠（丸太残存）	m2	57			22号明細書 30頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	任意仮設
作業道（自動車道）作設	m	185			23号明細書 31頁	
土留・仮締切工	式	1			種別行	指定仮設
大型土のう 製作・設置	袋	480			24号明細書 32頁	
土塁	式	1			25号明細書 33頁	
水替工	式	1			種別行	任意仮設
ポンプ排水	式	1			26号明細書 34頁	

## 本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事（R8 二箇年国債）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮水路工	式	1			種別行	任意仮設
廻排水路 掘削	m	240			27号明細書 35頁	
暗渠排水管設置撤去	式	1			28号明細書 36頁	
作業ヤード整備工	式	1			種別行	指定仮設
鋼製混合柵設置撤去	式	1			29号明細書 37頁	
試験費	式	1			種別行	指定仮設
試験体製造（ソイルセメント）	m <sup>3</sup>	15			30号明細書 38頁	
土石流対策	式	1			種別行	指定仮設
土石流対策（安全施設）	式	1			31号明細書 39頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 7頁	
仮設材運搬 敷鉄板、片道60kmまで（往復）	t	14 440				[森林整備保全事業設計積算要領]

## 本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事（R8二箇年国債）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設材の積込み及び取卸し 敷鉄板	t	14 440				[森林整備保全事業設計積算要領]
技術管理費	式	1			2号内訳書 8頁	
地盤の平板載荷試験 100kN以内（載荷板にかかる実荷重）	箇所	2				[物価資料2026年2月号]
配合設計業務（技術管理業務費（水質試験含む）及び外注試験費） 試験施工計画書及び試験施工報告書（材料試験1試料）	式	1				[見積単価]
配合設計業務（技術管理業務費（水質試験除く）及び外注試験費） 試験施工計画書及び試験施工報告書（材料試験1試料）	式	1				[見積単価]
試験施工業務（技術管理業務費） 本土工：2転圧機械（5レーン）の試験体を施工時の試験数量	式	2				[見積単価]
示方配合補正試験業務（技術管理業務費） 現地土砂調査、材料試験、示方配合補正試験及び配合解析・報告書作成（50	回	5				[見積単価]
共通仮設費（率計上）	式	1				
現場環境改善費（率計上）	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				

