

資 材 内 訳 書

林小班	伐採種	面積 (ha)	法令制限	立木 仕掛品 別	樹 種	資 材			生産予定材 積(m ³)	備 考
						類別	本数(本)	材積(m ³)		
1381ら1	保育間伐 (活用型)	4.64	水源かん養 保安林	立木	スギ	一般材 低質材	1,559	1,079.72	863.776	列状間伐 2伐5残
1381に1	保育間伐 (活用型)	1.28	水源かん養 保安林	立木	スギ	一般材 低質材	208	161.92	129.536	列状間伐 2伐5残
					広葉樹	低質材	48	17.92	14.336	
1381に2	保育間伐 (活用型)	11.13	水源かん養 保安林	立木	スギ	一般材 低質材	1,997	1,945.95	1,556.760	列状間伐 2伐5残
					広葉樹	低質材	456	98.48	78.784	
					アカマツ	低質材	114	49.24	39.392	
		17.05					4,382	3,353.23	2,682.584	

単位工程別内訳

下越森林管理署村上支署

事業場所	材種	単位工程	予定数量	備考
新潟県岩船郡関川村大字高田 字上山国有林1381林班に2小 班外	立木	選木・伐倒	3,353.230 m ³	立木材積 保育間伐(活用型)
	素材	プロセッサ造材	2,550.072 m ³	(スギ一般材・低質材)
		伐木造材	132.512 m ³	(アカマツ・広葉樹)
		フォワーダ集材	2,682.584 m ³	(一般材・低質材)
		山元巻立	2,682.584 m ³	大島(一般材・低質材)
		山元トラック運搬	2,682.584 m ³	大島(一般材・低質材) 平均約 7.3km
		最終トラック運搬	0.000 m ³	
		山元検知	1,627.473 m ³	大島(低質材を除く) 野帳記入・白帯塗布
	1,055.111 m ³		大島(低質材のみ) 野帳記入・白帯塗布	

- 注) ① 備考欄に指定中間検査場所を記入する。
 ② 単位工程の一部に特殊な作業を含むときは、その作業名・予定数量を説明する。
 (例: 剥皮、薬剤散布等の作業及び軽油、薬剤等の支給)

完了検査場所内訳

下越森林管理署村上支署

材種	検査場所	完了予定数量	備考
素材	大島土場	2,682.584 m ³	活用型

- 注) ① 備考欄に指定中間検査場所を記入する。
 ② 単位工程の一部に特殊な作業を含むときは、その作業名・予定数量を説明する。