

本工事費内訳書

薬師岳地区復旧治山工事（R7ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り 礫質土	m3	208				
床掘り 軟岩（Ⅰ）B	m3	57				
埋戻し	m3	24				
掘削面整形 礫質土	m2	23				
掘削面整形 軟岩（Ⅰ）B	m2	32	300			
岩盤清掃 軟岩（Ⅰ）B	m2	32	300			
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理 治山ダム・護岸工	m3	522				
治山ダム工	式	1			工種行	
コンクリート谷止工 増厚・嵩上	式	1			種別行	
コンクリート（本体） 18-8-40BB ポンプ車打設	m3	320	600			

本工事費内訳書

薬師岳地区復旧治山工事（R7ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
打継面清掃 取壊し面	m3	3				
打継面処理 チップング	m2	166	200			
目地板 瀝青質板 厚さ10mm	m2	25	700			
止水板 塩ビ製止水板 CF幅200*厚さ5mm	m	5				
型枠 丸太残存型枠（本体）	m2	404	400			
型枠 普通型枠（放水路）	m2	4	200			
型枠 円筒型枠（水抜管）	m	3				
間詰工	式	1			種別行	
コンクリート（同時打間詰） 18-8-40BB ポンプ車打設	m3	45	300			
型枠 丸太残存型枠（同時打間詰）	m2	30	900			
コンクリート（擁壁工） 18-8-40BB ポンプ車打設	m3	2	500			
型枠 丸太残存型枠（擁壁工）	m2	6	500			
伏工	式	1			種別行	
植生マット伏工	m2	12				

本工事費内訳書

薬師岳地区復旧治山工事（R7ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
銘板工	式	1			種別行	
堤名板	枚	1				
点検施設工	式	1			種別行	
普通型枠（昇降用階段）	m2	1 900				
水叩工	式	1			種別行	
洗堀防止工 大型ふとんかご	m3	18				
構造物取壊し工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	
コンクリート構造物取壊し	m3	13 300				
コンクリート取壊し運搬処理	m3	13 300				
治山土工 護岸工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂) 排土工	m3	290				

本工事費内訳書

薬師岳地区復旧治山工事（R7ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し 護岸工	m3	9				
護岸工	式	1			工種行	
かご枠工	式	1			種別行	
かご枠 500×800mm	m	61				
伏工	式	1			種別行	
植生マット伏工	m2	73 100				
筋工	式	1			種別行	
丸太筋	m	10 900				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
足場・支保工 【指定仮設】	式	1			種別行	
キャットウォーク	m	144 600				
工事用道路工 【指定仮設】	式	1			種別行	

本工事費内訳書

薬師岳地区復旧治山工事（R7ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事用道路掘削(土砂) 礫質土	m3	29				
法面整形(掘削部) 礫質土	m2	178 200				
工事用道路盛土（採取土）	m3	1,414				
敷砂利 上層路盤	m2	377 100				
置換工 排土工	m3	455				
置換工 玉石・割栗石150-250mm	m3	455				
置換工 表面均し	m2	323 800				
植生マット伏工	m2	178 200				
植生シート伏工	m2	307 100				
丸太柵工	m	59 900				
カゴ枠工 詰石（4段部）	m	43 400				
カゴ枠工 詰石（5段部）	m	22 500				
カゴ枠工 詰土（採取土）	m	220 200				
ふとんかご 既設床固工補修	式	1				

本工事費内訳書

薬師岳地区復旧治山工事（R7ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管	式	1				
大型土のう（採取土） 製作・設置	袋	54				
大型土のう 撤去	袋	20				
敷鉄板（作業ヤード・渡河部） 22*1524*3048mm	枚	125				
残土処理 置換排土・大型土のう撤去	式	1				
敷鉄板（採取・残土搬出先） 22*1524*3048mm	枚	100				
土留・仮締切工 【任意仮設】	式	1			種別行	
溝掘り 土砂掘削	m3	35				
仮水路工 【任意仮設】	式	1			種別行	
ポリエチレン管 据付・撤去	m	50				
水替工 【任意仮設】	式	1			種別行	
ポンプ排水	式	1				
安全費 【指定仮設】	式	1			種別行	
土石流対策	式	1				

本工事費内訳書

薬師岳地区復旧治山工事（R7ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
敷鉄板運搬（作業ヤード・渡河部） 22*1524*3048mm	枚	125				
敷鉄板運搬（採取・残土搬出先） 22*1524*3048mm	枚	100				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				

本工事費内訳書

薬師岳地区復旧治山工事 (R7ゼロ国)

[illegible]