

## 本工事費内訳書

桂地区復旧治山工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り 礫質土	m3	259				
床掘り 軟岩 (I) B	m3	133				
埋戻し	m3	12				
掘削面整形 礫質土	m2	11	900			
掘削面整形 軟岩 (I) B	m2	137	700			
岩盤清掃 軟岩 (I) B	m2	137	700			
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理	m3	378				
治山ダム工	式	1			工種行	
コンクリート谷止工 増厚・嵩上	式	1			種別行	
コンクリート (本体) 18-8-40BB 小型車補正 ポンプ車打設	m3	575	200			

## 本工事費内訳書

桂地区復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
打継面処理 チッピング	m2	225	900			
目地板 瀝青質板 厚さ10mm	m2	35	500			
止水板 塩ビ製止水板CF幅200*厚さ5mm	m	5	900			
型枠 普通型枠（本体）	m2	400	700			
型枠 普通型枠（放水路）	m2	5	900			
型枠 普通型枠（昇降用階段）	m2	3	100			
型枠 円筒型枠（水抜管）	式	1				
間詰工	式	1			種別行	
間詰コンクリート（同時打） 18-8-40BB 小型車補正 ポンプ車打設	m3	92	500			
型枠（同時打） 普通型枠	m2	47	600			
土のう積工 4段積	m	5	800			
伏工	式	1			種別行	
植生シート伏工	m2	17	700			
水叩工	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

桂地区復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
洗堀防止工 人工基礎	式	1				
斜面整地 礫質土	m2	35	100			
石張り伏工	m2	30	500			
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
銘板工	式	1			種別行	
堤名板 B型	枚	1				
構造物取壊し工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	
コンクリート構造物取壊し	m3	15	200			
コンクリート取壊し運搬処理	m3	15	200			
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
足場・支保工 【指定仮設】	式	1			種別行	
単管傾斜足場 チップング時	掛m2	197	600			

## 本工事費内訳書

桂地区復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
キャットウォーク コンクリート打設時	m	209.400				
土留・仮締切工 【任意仮設】	式	1			種別行	
溝掘り 土砂掘削	m <sup>3</sup>	35				
水替工 【任意仮設】	式	1			種別行	
ポンプ排水(小口径)	式	1				
ポリエチレン管 据付・撤去	m	50				
作業ヤード整備工 【任意仮設】	式	1			種別行	
敷鉄板 22*1524*3048mm	枚	63				
安全費 【指定仮設】	式	1			種別行	
土石流対策	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				

## 本工事費内訳書

桂地区復旧治山工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板運搬 22*1524*3048mm	枚	63				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				