

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 男鹿山林道改良工事(R7補正)

令 和 8 年 度

路 線 名	男鹿山林道	林 道 区 分	自2B
林 道 種 類	森林基幹道	幅 員	3.6

工 事 箇 所	栃木県日光市横川字男鹿山国有林115ぬ3林小班外
---------	--------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 日光森林管理署
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	男鹿山林道改良工事(R7補正)			
工事場所	栃木県日光市横川字男鹿山国有林115ぬ3林小班外	豪雪地域補正	有り	
直接工事費	通勤補正(%)	1.20	施工箇所	
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02		
	冬期補正(%)	0.00		
共通仮設費	工種区分	道路工事		
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島	
	現場環境改善費	有(その他)		
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)	
	ICT間接費補正	0.00	補正無し	
	復興係数補正	0.00	補正無し	
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	155	
		冬期日数	0	
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し	該当無し
		緊急工事該当補正(%)	0.00	無
		施工地域を考慮した補正係数	1.00	山間僻地及び離島
		熱中症補正	無	
		週休2日補正係数	1.05	4週8休以上(月単位)
		ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し	
一般管理費等	国庫債務負担行為	通常		
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満	
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道改良 男鹿山林道	式	1			費目行
法面工	式	1			工種行
法面保護工	式	1			種別行
岩接着工 DKボンド工法	式	1			1号明細書 3頁
運搬工	式	1			工種行
運搬工	式	1			種別行
資材運搬工 目地モルタル	L	4,500			2号明細書 4頁
資材運搬工 注入モルタル	L	5,800			3号明細書 5頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
足場・支保工	式	1			種別行
足場材設置・撤去	掛m2	220			4号明細書 6頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

代価表

(1号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.2				[1]
特殊作業員	人	0.3				[1]
法面工	人	0.5				[1]
普通作業員	人	0.5				[1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

DKボンド目地工

代価表

(2号代価表)

100 L当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
DKボンドモルタル 目地モルタル配合	k g	205				材料補正係数1.02
土木一般世話役	人	1.08				補正係数1.54
法面工	人	6.62				補正係数1.54
普通作業員	人	3.23				補正係数1.54
計						
1 L 当り						

DKボンド注入工
機械練り

代価表

(3号代価表)

100 L当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
DKボンドモルタル 注入モルタル配合	k g	188 9				材料補正係数1.01
土木一般世話役	人	0 1				[1]
特殊作業員	人	0 1				[1]
法面工	人	0 6				[1]
普通作業員	人	0 4				[1]
諸雑費 [1]	%	16			諸雑費	
計						
1 L 当り						

足場工
単管傾斜足場 必要

代価表

(6号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1.5				[1]
とび工	人	6.1				[1]
普通作業員	人	2.7				[1]
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	日	0.8				[1]
諸雑費 [1]	%	28			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

