

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂） 礫質土	m3	124				
掘削（岩石） 軟岩（I）B	m3	196				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し	m3	116				
作業土工	式	1			種別行	
掘削面整形 軟岩（I）B	m2	82				
岩盤清掃 軟岩（I）B	m2	82				
治山ダム工	式	1			工種行	
No. 2 コンクリート谷止工 L=24.0m H=6.5m V=267.6m3	式	1			種別行	
コンクリート（本体） 18-8-40 BB 運搬距離含む プーム打設 無筋構造物 一般養生 打継面処理	m3	267	600			
打継面清掃	m3	267	600			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目地板 コンクリートダム用(瀝青質板)厚さ1cm	m ²	17 900				
止水板 センターバルブ型コルゲート	m	6 500				
水抜きパイプ 塩ビVP管(φ50mm)	m	1 400				
木製式残存型枠 資材運搬含む 距離338.8m	m ²	173 500				
型枠設置・撤去工 [治山ダム]	m ²	4 200				
水抜・箱抜型枠設置・撤去 水抜・昇降階段	m ²	2 500				
間詰工	式	1			種別行	
間詰コンクリート(同時打) 18-8-40 BB 運搬距離割増有 プーム打設 無筋構造物 一般養生	m ³	29 700				
型枠(同時打) 木製式残存型枠 資材運搬含む 距離338.8m	m ²	32 700				
間詰コンクリート(小型構造物) 18-8-40 BB 運搬距離割増有 クレーン車打設 一般養生	m ³	3 100				
型枠(小型構造物) 木製式残存型枠 資材運搬含む 距離338.8m	m ²	14 600				
植生シート伏工	式	1			種別行	
植生シート(肥料袋無) 最大法長3.0m未満 一重ネット 資材運搬含む 距離338.8m	m ²	5 300				
植生シート(肥料袋無) 最大法長3.0m以上 一重ネット 資材運搬含む 距離338.8m	m ²	11				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
堤名板取付工	式	1			種別行	
堤名板 A型 構造物300m3未満	枚	1				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
水替工	式	1			種別行	
ポンプ排水（小口径）【任意仮設】 排水量7以上30m3/h未満 作業時排水	日	8	900			
水替ポンプ据付・撤去【任意仮設】 ポンプ口径100mm	箇所	1				
廻排水工	式	1			種別行	
箱樋排水[A 50×20cm]【任意仮設】 延長16m	組	8				
土のう締切【任意仮設】	m2	7				
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク【任意仮設】	m	82				
圧送管組立・撤去工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
圧送管組立・撤去【指定仮設】 L=150m以上	m	230				
作業道作設工	式	1			種別行	
作業道作設【指定仮設】 L=338.8m	m2	1,016.400				
仮設工（A積上げ）	式	1			種別行	
土石流対策 【指定仮設】	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（率計上）	式	1				
現場環境改善費（率計上）	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				

