

本工事費内訳書

令和8年度 荒沢地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り No.1流路部	m3	119				
埋戻し No.1流路部	m3	11				
人力掘削面整形 No.1流路部	m2	386	300			
床掘り No.2.流路部	m3	562				
埋戻し No.2流路部	m3	44				
人力掘削面整形 No.2流路部	m2	419	200			
床掘り No.3コンクリート帯工	m3	80				
埋戻し No.3コンクリート帯工	m3	10				
人力掘削面整形 No.3コンクリート帯工	m2	12	300			
流路工 (No.1流路部)	式	1			工種行	
護床工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

令和8年度 荒沢地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
かご枠工 高さ50cm×幅120cm×長さ200cm、吸出防止材設置	m	294				
流路工 (No. 2流路部)	式	1			工種行	
布製型枠流路工	式	1			種別行	
布製型枠工 三面張水路工 1:1.2未満の緩い勾配	m2	316	100			
アンカー打設工 人力打設、砂質土・粘性土・礫混じり土	本	16				
石積流路工	式	1			種別行	
巨石練張護岸工 石径60cm以上80cm未満	m2	130	600			
植生シート伏工	m2	101	800			
No. 3コンクリート帯工	式	1			種別行	
コンクリート	m3	16	700			
型枠設置・撤去	m2	33	300			
水抜管布設	m	2				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	

本工事費内訳書

令和8年度 荒沢地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土留・仮締切工	式	1			種別行	
土のう締切工 【任意仮設】	m2	22,500				
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク 【任意仮設】	m	3,600				
殻運搬処理	式	1			種別行	
産業廃棄物処理工 【指定仮設】 コンクリート殻、片道29.8km	m3	149				
水替工	式	1			種別行	
水替とい 【任意仮設】 1組あたり2m	組	12				
安全費	式	1			種別行	
土石流対策（安全施設） 【指定仮設】	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				

本工事費内訳書

令和8年度 荒沢地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				