

本工事費内訳書

大井川地区（大札北沢）直轄治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山腹工	h a	0 080			費目行	
山腹基礎工	式	1			工種行	
場所打土留工	式	1			種別行	
重力式擁壁 No. 7コンクリート土留工（L=12.0m H=3.5m V=31.1m3）	基	1				
重力式擁壁 No. 8コンクリート土留工（L=10.0m H=3.0m V=26.6m3）	基	1				
重力式擁壁 No. 9コンクリート土留工（L=7.5m H=2.5m V=11.3m3）	基	1				
重力式擁壁 No. 10コンクリート土留工（L=9.0m H=2.5m V=13.3m3）	基	1				
治山土工	式	1			工種行	
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形 礫質土	m2	819 200				
山腹緑化工	式	1			工種行	
伏工	式	1			種別行	
植生マット伏工 肥料袋付2重繊維ネット	m2	819 200				
柵工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

大井川地区（大札北沢）直轄治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太筋工 3本筋工 止め杭：鉄筋	m	117 200				
仮設工	式	1			費目行	
任意仮設工	式	1			工種行	
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク	式	1				
指定仮設工	式	1			工種行	
運搬準備工	式	1			種別行	
頭上防護柵[B] 共用日数40日	m	3				
ケーブルクレーン運搬設備	基	1				
工事用道路工	式	1			種別行	
搬入路作設 BH=0.20m3	m	40				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				

本工事費内訳書

大井川地区（大札北沢）直轄治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	式	1				
土工機械分解組立費 [指定仮設工] BH=0.20m3	回	1				
準備費	式	1				
事業損失防止施設費	式	1				
安全費	式	1				
役務費	式	1				
技術管理費	式	1				
営繕費	式	1				
モノレール架設+撤去 [指定仮設工]4人乗	m	57				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(積上げ)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				

本工事費内訳書

大井川地区（大札北沢）直轄治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工期延長等に伴う現場維持費(積上用費用)	式	1				
工期延長等の現場維持費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
契約保証	式	1				
一般管理費等計	式	1				
諸経費対象外	式	1				
金額調整欄	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				