

第 号

民 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 大井川 支 流 域 榛原川

工 事 名 大井川地区(大札北沢)直轄治山工事(R7補正)

施 工 地 静岡県榛原郡川根本町元藤川地内(大札北沢)

令和7年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 大井川治山センター
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	大井川地区(大札北沢)直轄治山工事(R7補正)		
工事場所	静岡県榛原郡川根本町元藤川地内(大札北沢)	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正(%)	0.00	大札北沢
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02	
	冬期補正(%)	0.00	
共通仮設費	工種区分	治山地すべり工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	224
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		0.00
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04

本工事費内訳書

大井川地区（大札北沢）直轄治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山腹工	h a	0 080			費目行	
山腹基礎工	式	1			工種行	
場所打土留工	式	1			種別行	
重力式擁壁 No. 7コンクリート土留工（L=12.0m H=3.5m V=31.1m3）	基	1			1号明細書 7頁	
重力式擁壁 No. 8コンクリート土留工（L=10.0m H=3.0m V=26.6m3）	基	1			2号明細書 8頁	
重力式擁壁 No. 9コンクリート土留工（L=7.5m H=2.5m V=11.3m3）	基	1			3号明細書 9頁	
重力式擁壁 No. 10コンクリート土留工（L=9.0m H=2.5m V=13.3m3）	基	1			4号明細書 10頁	
治山土工	式	1			工種行	
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形 礫質土	m2	819 200			5号明細書 11頁	
山腹緑化工	式	1			工種行	
伏工	式	1			種別行	
植生マット伏工 肥料袋付2重繊維ネット	m2	819 200			6号明細書 12頁	
柵工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

大井川地区（大札北沢）直轄治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太筋工 3本筋工 止め杭：鉄筋	m	117 200			7号明細書 13頁	
仮設工	式	1			費目行	
任意仮設工	式	1			工種行	
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク	式	1			8号明細書 14頁	
指定仮設工	式	1			工種行	
運搬準備工	式	1			種別行	
頭上防護柵[B] 共用日数40日	m	3			9号明細書 15頁	
ケーブルクレーン運搬設備	基	1			10号明細書 16頁	
工事用道路工	式	1			種別行	
搬入路作設 BH=0.20m3	m	40			11号明細書 17頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				

本工事費内訳書

大井川地区（大札北沢）直轄治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	式	1			1号内訳書 5頁	
土工機械分解組立費 [指定仮設工] BH=0.20m3	回	1			27号代価表 45頁	
準備費	式	1				
事業損失防止施設費	式	1				
安全費	式	1				
役務費	式	1				
技術管理費	式	1				
営繕費	式	1			2号内訳書 6頁	
モノレール架設+撤去 [指定仮設工]4人乗	m	57			12号明細書 18頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(積上げ)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				

本工事費内訳書

大井川地区（大札北沢）直轄治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工期延長等に伴う現場維持費(積上用費用)	式	1				
工期延長等の現場維持費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
契約保証	式	1				
一般管理費等計	式	1				
諸経費対象外	式	1				
金額調整欄	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

運搬費

内訳書

1号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土工機械分解組立費 [指定仮設工] BH=0.20m3	回	1			27号代価表 45頁	
計						

営繕費

内訳書

2号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モノレール架設+撤去 [指定仮設工]4人乗	m	57			12号明細書 18頁	
計						

明細書

重力式擁壁

No.7コンクリート土留工 (L=12.0m H=3.5m V=31.1m3)

1号明細書

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート (18-8-40BB) No7コンクリート土留工用	m3	31 100			1号代価表 19頁	
丸太式残存型枠工(土留・擁壁用) L=3.0m, 末口径8-14cm, 現地着価格	m2	32			2号代価表 20頁	
型枠 (一般型枠) No7コンクリート土留工用	m2	33 800			3号代価表 21頁	
水抜管敷設 (局) 治2-12 VP100	m	1 400			4号代価表 22頁	
水抜管敷設 (局) 治2-12 VP50	m	9 400			5号代価表 23頁	
バックホウ掘削・埋戻し 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	136			6号代価表 24頁	108m3 (掘削) + 28m3 (埋戻し) = 136m3
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	20			7号代価表 25頁	
計						
1 基 当 り						

明細書

重力式擁壁

No. 8コンクリート土留工 (L=10.0m H=3.0m V=26.6m3)

2号明細書

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート (18-8-40BB) No8コンクリート土留工用	m3	26 600			8号代価表 26頁	
丸太式残存型枠工(土留・擁壁用) L=3.0m, 末口径8-14cm, 現地着価格	m2	22 400			9号代価表 27頁	
型枠 (一般型枠) No8コンクリート土留工用	m2	23 100			10号代価表 28頁	
水抜管敷設 (局) 治2-12 VP100	m	1 900			4号代価表 22頁	
水抜管敷設 (局) 治2-12 VP50	m	8			5号代価表 23頁	
バックホウ掘削・埋戻し 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	91			6号代価表 24頁	68m3(掘削)+23m3(埋戻し)=91m3
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	21			7号代価表 25頁	
計						
1 基 当 り						

明細書

重力式擁壁

No.9コンクリート土留工 (L=7.5m H=2.5m V=11.3m3)

3号明細書

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート (18-8-40BB) No9コンクリート土留工用	m3	11 300			11号代価表 29頁	
丸太式残存型枠工(土留・擁壁用) L=3.0m, 末口径8-14cm, 現地着価格	m2	13 600			12号代価表 30頁	
型枠 (一般型枠) No9コンクリート土留工用	m2	14 500			13号代価表 31頁	
水抜管敷設 (局) 治2-12 VP100	m	1 100			4号代価表 22頁	
水抜管敷設 (局) 治2-12 VP50	m	2 800			5号代価表 23頁	
バックホウ掘削・埋戻し 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	38			6号代価表 24頁	30m3 (掘削) + 8m3 (埋戻し) = 38m3
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	10			7号代価表 25頁	
計						
1 基 当 り						

明細書

重力式擁壁

No.10コンクリート土留工 (L=9.0m H=2.5m V=13.3m3)

4号明細書

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート (18-8-40BB) No10コンクリート土留工用	m3	13 300			14号代価表 32頁	
丸太式残存型枠工(土留・擁壁用) L=3.0m, 末口径8-14cm, 現地着価格	m2	16 100			15号代価表 33頁	
型枠 (一般型枠) No10コンクリート土留工用	m2	17 200			16号代価表 34頁	
水抜管敷設 (局)治2-12 VP100	m	1 100			4号代価表 22頁	
水抜管敷設 (局)治2-12 VP50	m	2 800			5号代価表 23頁	
バックホウ掘削・埋戻し 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	50			6号代価表 24頁	40m3(掘削)+10m3(埋戻し)=50m3
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	12			7号代価表 25頁	
計						
1 基 当 り						

法面整形
礫質土

明細書

5号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 礫質土 BH山積0.28m3	m2	1			17号代価表 35頁	
計						
1 m2 当り						

植生マット伏工
肥料袋付2重繊維ネット

明細書

6号明細書

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				メーカー歩掛
法面工	人	2				メーカー歩掛
山林砂防工	人	1 300				メーカー歩掛
植生マット キッコウホルダーP40	m2	120				
アンカーピン (丸鋼) φ 13×400-35mm 45. 3kg/100本	本	130				45. 3kg×130本/100=58. 89kg
アンカーピン (丸鋼) φ 9×200-30mm 11. 5kg/100本	本	370				11. 5kg×370本/100=42. 55kg
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン ワラムシロ (種肥付) 横行41m	m2	120			18号代価表 36頁	
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 鋼材 横行41m	t	0 100			19号代価表 37頁	58. 89kg+42. 55kg=0. 101t
計						
1 m2 当り						

丸太筋工
3本筋工 止め杭：鉄筋

明細書

7号明細書

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太筋工 3本筋工 止め杭：鉄筋	m	10			20号代価表 38頁	
計						
1 m 当り						

キャットウォーク

明細書

8号明細書

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工(キャットウォーク)	m	31			21号代価表 39頁	
計						
1 式 当 り						

頭上防護柵[B]
共用日数40日

明細書

9号明細書

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工	人	2 250				
普通作業員	人	1				
足場パイプ (賃貸) 1 0 0 0 × 4 8 . 6 × 2 . 4 m m	m	1, 164				29. 1m × 40 日 = 1164m
直交クランプ (賃貸) 径 4 8 . 6 m m 用	個	600				15個 × 40 日 = 600個
単管足場賃貸料金 直線ジョイント 3 0 日以上 φ 4 8 . 6 m m 用	個	168				4. 2個 × 40 日 = 168個
単管足場賃貸料金 単管ベース 3 0 日以上 φ 4 8 . 6 m m 用	個	52				1. 3個 × 40 日 = 52個
菱形金網 ひし形金網 亜鉛めっき鉄線 Z - G S 2 線径 4 . 0 × 網目 5 0 m m	m2	4 800				
普通鉄線 普通鉄線 (J I S G 3 5 3 2) # 8 4 . 0 m m 1 0 . 1 m / k g	Kg	0 400				
計						
1 m 当り						

明細書

10号明細書

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン架設・撤去 6 か月 1t以上2t未満 支間144m	基	1			22号代価表 40頁	
ウインチベース架設・撤去 1年未満	基	1			23号代価表 41頁	
アンカー架設・撤去(機械) 丸太埋込み アンカー1t以上2t未満	基	1			24号代価表 42頁	元柱
アンカー架設・撤去(人力) 根株・立木 アンカー1t以上2t未満	基	1			25号代価表 43頁	先柱
機械小屋仮設・撤去 (局) 共2-7(3-2) 500m3未満	基	1			26号代価表 44頁	
人工支柱賃料 (12m) 架設1年以下 ケーブルクレーン用	月	6				
計						
1 基 当 り						

搬入路作設
BH=0.20m3

明細書

11号明細書

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バック材(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	0 270			1号単価表 71頁	作業道作設 BH=0.35m3規格を準用
山林砂防工	人	0 100				
計						
1 m 当り						

12号明細書

[illegible]

コンクリート (18-8-40BB)
No7コンクリート土留工用

代価表

1号代価表

31.100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m3	31.100			28号代価表 46頁	
山林砂防工	人	0.622				$0.02 \times 31.1 = 0.622$
特殊作業員	人	0.311				$0.01 \times 31.1 = 0.311$
ケーブルクレーン運搬 コンクリート1段クレーン コンクリート 横行62m	m3	31.100			29号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

丸太式残存型枠工(土留・擁壁用)
L=3.0m, 末口径8-14cm, 現地着価格

代価表

2号代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4 300				[1]
型わく工	人	4 700				[1]
山林砂防工	人	12 900				[1]
丸太 (間伐材) L=3.0m、末口径8-14cm	m3	12				
内部支保用資材 丸太残存型枠工(土留・擁壁用) 100m2 当り 内部支保材(鋼材)、連結材、漏れ防止材(ターポリン紙)	式	1				
諸雑費 [1]	%	23			諸雑費	持上(下)げ機械、電気ドリル、丸太の切り揃え等
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 丸太 横行62m	m3	12			30号代価表 48頁	
計						
1 m2 当り						

型枠（一般型枠）
No7コンクリート土留工用

代価表

3号代価表

33.800 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	33.800			31号代価表 49頁	
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 木製型枠 横行62m	m2	33.800			32号代価表 50頁	
計						
1 m2 当り						

水抜管敷設
(局)治2-12 VP100

代価表

4号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	0.060				
硬質塩化ビニール管 (VP) 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径 100 定尺 4 m	m	10				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
計						
1 m 当り						

水抜管敷設
(局)治2-12 VP50

代価表

5号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	0.040				
硬質塩化ビニール管 (VP) 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径 50 定尺 4 m	m	10				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
計						
1 m 当り						

バックホウ掘削・埋戻し
土砂 小規模 小規模(標準)

代価表
(6号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		26.01				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	26.01		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		62.89				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	62.89		運転手(特殊)		
Z		11.10				
Z1	軽油 パトロール給油	11.10		軽油 パトロール給油		

土砂掘削面整形
粘性、礫質土

代価表

7号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
山林砂防工	人	2 300				
計						
1 m2 当り						

コンクリート (18-8-40BB)
No8コンクリート土留工用

代価表

8号代価表

26.600 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m3	26.600			28号代価表 46頁	
山林砂防工	人	0.532				$0.02 \times 26.6 = 0.532$
特殊作業員	人	0.266				$0.01 \times 26.6 = 0.266$
ケーブルクレーン運搬 コンクリート1段クレーン コンクリート 横行48m	m3	26.600			33号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

丸太式残存型枠工(土留・擁壁用)
L=3.0m, 末口径8-14cm, 現地着価格

代価表

9号代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4 300				[1]
型わく工	人	4 700				[1]
山林砂防工	人	12 900				[1]
丸太 (間伐材) L=3.0m、末口径8-14cm	m3	12				
内部支保用資材 丸太残存型枠工(土留・擁壁用) 100m2 当り 内部支保材(鋼材)、連結材、漏れ防止材(ターポリン紙)	式	1				
諸雑費 [1]	%	23			諸雑費	持上(下)げ機械、電気ドリル、丸太の切り揃え等
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 丸太 横行48m	m3	12			34号代価表 52頁	
計						
1 m2 当り						

型枠（一般型枠）
No8コンクリート土留工用

代価表

10号代価表

23. 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	23 100			31号代価表 49頁	
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 木製型枠 横行48m	m2	23 100			35号代価表 53頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリート (18-8-40BB)
No9コンクリート土留工用

代価表

11号代価表

11.300 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m3	11.300			28号代価表 46頁	
山林砂防工	人	0.226				$0.02 \times 11.3 = 0.226$
特殊作業員	人	0.113				$0.01 \times 11.3 = 0.113$
ケーブルクレーン運搬 コンクリート1段クレーン コンクリート 横行34m	m3	11.300			36号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

丸太式残存型枠工(土留・擁壁用)
L=3.0m, 末口径8-14cm, 現地着価格

代価表

12号代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4 300				[1]
型わく工	人	4 700				[1]
山林砂防工	人	12 900				[1]
丸太 (間伐材) L=3.0m、末口径8-14cm	m3	12				
内部支保用資材 丸太残存型枠工(土留・擁壁用) 100m2 当り 内部支保材(鋼材)、連結材、漏れ防止材(ターポリン紙)	式	1				
諸雑費 [1]	%	23			諸雑費	持上(下)げ機械、電気ドリル、丸太の切り揃え等
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 丸太 横行34m	m3	12			37号代価表 55頁	
計						
1 m2 当り						

型枠（一般型枠）
No9コンクリート土留工用

代価表

13号代価表

14.500 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	14.500			31号代価表 49頁	
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 木製型枠 横行34m	m2	14.500			38号代価表 56頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリート (18-8-40BB)
No10コンクリート土留工用

代価表

14号代価表

13.300 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m3	13.300			28号代価表 46頁	
山林砂防工	人	0.266				$0.02 \times 13.3 = 0.266$
特殊作業員	人	0.133				$0.01 \times 13.3 = 0.133$
ケーブルクレーン運搬 コンクリート1段クレーン コンクリート 横行19m	m3	13.300			39号代価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

15号代価表

100 m2 当り

丸太式残存型枠工(土留・擁壁用)
L=3.0m, 末口径8-14cm, 現地着価格

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4 300				[1]
型わく工	人	4 700				[1]
山林砂防工	人	12 900				[1]
丸太 (間伐材) L=3.0m、末口径8-14cm	m3	12				
内部支保用資材 丸太残存型枠工(土留・擁壁用) 100m2 当り 内部支保材(鋼材)、連結材、漏れ防止材(ターポリン紙)	式	1				
諸雑費 [1]	%	23			諸雑費	持上(下)げ機械、電気ドリル、丸太の切り揃え等
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 丸太 横行19m	m3	12			40号代価表 58頁	
計						
1 m2 当り						

16号代価表

型枠（一般型枠）
No10コンクリート土留工用

17. 200 m2当り

[illegible]

切土法面整形
砕質土 BH山積0.28m3

代価表

17号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
山林砂防工	人	2.100				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	7.1			1号単価表 71頁	
計						
1 m2 当り						

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
ワラムシロ（種肥付） 横行41m

代価表

18号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満 そだ等 1段クレーン	日	0.007			42号代価表 60頁	
計						
1 m2 当り						

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
鋼材 横行41m

代価表

19号代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	0.029			43号代価表 61頁	
計						
1 t 当り						

代価表

20号代価表

10 m 当り

丸太筋工
3本筋工 止め杭：鉄筋

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太（間伐材） スギ又はヒノキ L=2.0m、径0.1m	m3	0 300				
異形棒鋼（小口） 異形棒鋼 SD295 D16 1.56kg/m	t	0 019				0.8m*1.56kg/m*15本=18.72kg
土木一般世話役	人	0 110				[1]
山林砂防工	人	0 770				床均、芯出、杭打、緊結仕上 [1]
山林砂防工	人	0 130				埋戻 [1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	チェーン損耗費、緊結鉄線費用
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 丸太 横行41m	m3	0 300			44号代価表 62頁	
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 鋼材 横行41m	t	0 019			45号代価表 63頁	
計						
1 m 当り						

足場工(キャットウォーク)

代価表

21号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				[1]
とび工	人	0 400				[1]
山林砂防工	人	0 400				[1]
諸雑費 [1]	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

代価表

22号代価表

1 基 当 り

ケーブルクレーン架設・撤去 6 か月
1t以上2t未満 支間144m

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	7				[1]
とび工	人	29				[1]
山林砂防工	人	20				[1]
ウインチ・付属器具賃料[複胴開放式] (1 t 以上2t未満：48kw) 架設 1 年以下	月	6				
ワイヤーロープ賃料(126-175m[1t以上2t未満]) 山腹・15度以上・バケット0.5m3 1 年以下	月	6				
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満	日	6			46号代価表 64頁	
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満	日	1			46号代価表 64頁	
諸雑費 [1]	%	0.500			諸雑費	ボルト、釘、鉄線等
計						
1 基 当 り						

ウインチベース架設・撤去
1年未満

代価表

23号代価表

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2				
普通作業員	人	5	700			
松 丸 太(ウインチベース用) L=3.0m 末口径18cm ケーブルウインチベース用	m3	1	900			丸太損料 [1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	ボルト、釘、鉄線等
計						
1 基 当 り						

アンカー架設・撤去(機械)
丸太埋込み アンカー1t以上2t未満

代価表

24号代価表

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
普通作業員	人	6,900				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	6			2号単価表 72頁	
松丸太(アンカー用) L=2.0m 末口径24-26cm ケーブルアンカー用	m3	0,250				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	ボルト、釘、鉄線等
計						
1 基 当 り						

アンカー架設・撤去(人力)
根株・立木 アンカー1t以上2t未満

代価表

25号代価表

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
山林砂防工	人	7				
計						
1 基 当 り						

機械小屋仮設・撤去
(局)共2-7(3-2) 500m3未満

代価表

26号代価表

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 500				
大工	人	1				
機械小屋等用丸太 (スギ) L=4.0m 末口径26cm 機械小屋用	m3	0 153				
亜鉛引鉄板(波板) 0. 2 5 × 7 6 2 × 1 8 2 9 mm	枚	10				[1]
諸雑費 [1]	%	4			諸雑費	
計						
1 基 当 り						

土工機械分解組立費
[指定仮設工] BH=0.20m3

代価表

27号代価表

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	9 200				[1]
特殊作業員	人	10 500				[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満 バックホウ分解組立 1段クレーン	日	2 600			47号代価表 65頁	
計						
1 回 当 り						

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

代価表
(28号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		28.68				
R1	山林砂防工	12.85		普通作業員		
R2	特殊作業員	7.30		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.58		土木一般世話役		
Z		71.32				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	71.32		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

ケーブルクレーン運搬 コンクリート1段クレーン
コンクリート 横行62m

代価表

29号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満 コンクリート 1段クレーン	日	3.948			51号代価表 69頁	
計						
1 m3 当り						

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
丸太 横行62m

代価表

30号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	6.034			43号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表
(31号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	山林砂防工	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
木製型枠 横行62m

代価表

32号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	0.101			43号代価表 61頁	
計						
1 m2 当り						

ケーブルクレーン運搬 コンクリート1段クレーン
コンクリート 横行48m

代価表

33号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満 コンクリート 1段クレーン	日	3.902			51号代価表 69頁	
計						
1 m3 当り						

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
丸太 横行48m

代価表

34号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	5 973			43号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
木製型枠 横行48m

代価表

35号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	0.100			43号代価表 61頁	
計						
1 m2 当り						

ケーブルクレーン運搬 コンクリート1段クレーン
コンクリート 横行34m

代価表

36号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満 コンクリート 1段クレーン	日	3.631			51号代価表 69頁	
計						
1 m3 当り						

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
丸太 横行34m

代価表

37号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	5 616			43号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
木製型枠 横行34m

代価表

38号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	0.094			43号代価表 61頁	
計						
1 m2 当り						

ケーブルクレーン運搬 コンクリート1段クレーン
コンクリート 横行19m

代価表

39号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満 コンクリート 1段クレーン	日	3.341			51号代価表 69頁	
計						
1 m3 当り						

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
丸太 横行19m

代価表

40号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	5 234			43号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
木製型枠 横行19m

代価表

41号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	0.087			43号代価表 61頁	
計						
1 m2 当り						

ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満
そだ等 1段クレーン

代価表

42号代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
山林砂防工	人	4				
軽油 パトロール給油	L	34840				
ワイヤーモック損耗費	日	1			52号代価表 70頁	
計						
1 日 当 り						

ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満
石材・鋼材・木材等 1段クレーン

代価表

43号代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
山林砂防工	人	4				
軽油 パトロール給油	L	34840				
ワイヤーモック損耗費	日	1			52号代価表 70頁	
計						
1 日 当 り						

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
丸太 横行41m

代価表

44号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	5 795			43号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
鋼材 横行41m

代価表

45号代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	0.029			43号代価表 61頁	
計						
1 t 当り						

ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満

代価表

46号代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
軽油 パトロール給油	L	22360				
計						
1 日 当 り						

ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満
バックホウ分解組立 1段クレーン

代価表

47号代価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
山林砂防工	人	4				
軽油 パトロール給油	L	34840				
計						
1 日 当 り						

モノレール架設+撤去
傾斜30度以上 57m

代価表

48号代価表

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	3 600				[1]
特殊作業員	人	3 600				[1]
山林砂防工	人	10 800				[1]
諸雑費 [1]	%	20			諸雑費	工具類(油圧ベンダー、チャックスパン等)
レール部材賃料 (6ヶ月) 単軌条(支持台方式)	m	100				
計						
1 m 当り						

モノレール本機・乗用台車 賃料

1 式当り

67 頁

生コンクリート
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表

50号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満
コンクリート 1段クレーン

代価表

51号代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
山林砂防工	人	2				
軽油 パトロール給油	L	27 560				
コンクリートバケット(賃料) 5.3h 0.5m3	日	1			3号単価表 73頁	
計						
1 日 当 り						

ワイヤーモック損耗費

代価表

52号代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ワイヤーモック損料 2枚 12×9×1800mm	供用日	1				
計						
1 日 当 り						

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

単価表

1号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	5 900				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

単価表

2号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	5 900				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

コンクリートバケツ(賃料) 5.3h
0.5m3

単価表

3号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートバケツ 標準型・バケツ容量0.5m3	日	1				
計						
1 日 当 り						

採用単価一覧表

[illegible]