

本工事費内訳書

大井川地区（東沢）直轄治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山腹工（77崩）	式	1			費目行	
山腹基礎工	式	1			工種行	
吹付工	式	1			種別行	
モルタル吹付工 厚10cm	m2	109				
モルタル吹付工 厚10cm 金網なし ラス張工施工済	m2	292	300			
特殊配合モルタル吹付工A 繊維マットなし ラス金網付き	m2	965	200			
特殊配合モルタル吹付工A 繊維マットなし 金網なし ラス張工施工済	m2	156	800			
山腹緑化工	式	1			工種行	
筋工	式	1			種別行	
丸太筋工 3本筋工 止め杭：鉄筋	m	127				
山腹工（75崩-1）	式	1			費目行	
山腹基礎工	式	1			工種行	
吹付工	式	1			種別行	
特殊配合モルタル吹付工A 繊維マットなし ラス金網付き	m2	253				

本工事費内訳書

大井川地区（東沢）直轄治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かご土留工	式	1			種別行	
No. 1鋼製かご枠土留工	m	4				
山腹緑化工	式	1			工種行	
筋工	式	1			種別行	
丸太筋工 3本筋工 止め杭：鉄筋	m	18				
伏工	式	1			種別行	
植生マット伏工 肥料袋付2重織ネット	m2	75	800			
構造物撤去工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	
吹付法面取壊し 特殊配合モルタル吹付工B取壊し	m2	328	800			
産業廃棄物運搬処分 金網	m3	1	900			
山腹工（75崩-2）	式	1			費目行	
山腹基礎工	式	1			工種行	
吹付工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

大井川地区（東沢）直轄治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル吹付工 厚10cm	m2	38 200				
特殊配合モルタル吹付補修工 6kg/m ² 金網なし	m2	10				
特殊配合モルタル吹付工B ラス金網付き	m2	101				
かご土留工	式	1			種別行	
No. 2鋼製かご枠土留工	m	6				
No. 3鋼製かご枠土留工	m	8				
山腹緑化工	式	1			工種行	
筋工	式	1			種別行	
丸太筋工 3本筋工 止め杭：鉄筋	m	20				
伏工	式	1			種別行	
植生マット伏工 肥料袋付 2 重織ネット	m2	138				
構造物撤去工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	
吹付法面取壊し 特殊配合モルタル吹付工B取壊し	m2	19 100				

本工事費内訳書

大井川地区（東沢）直轄治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産業廃棄物運搬処分 金網	m3	0 200				
仮設工（77崩）	式	1			費目行	
指定仮設工	式	1			工種行	
運搬設備工	式	1			種別行	
モノレール運搬設備	m	75				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（率計上）	式	1				
現場環境改善費（率計上）	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				

本工事費内訳書

大井川地区（東沢）直轄治山工事（R7補正）

[illegible]