

本工事費内訳書

大井川地区（ホーキ薙）復旧治山工事（R8二箇年国債）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工	h a	0.290			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削 跳ね付け 礫質土・軟岩（I）A	m3	15,178			1号明細書 9頁	
盛土工	式	1			種別行	
盛土（流用土）	m3	22			2号明細書 10頁	
山腹基礎工	式	1			工種行	
法枠工	式	1			種別行	
帯状法面工	m2	2,596.700			3号明細書 11頁	
簡易法枠工（水抜きパイプ有） 枠内モルタルt=10cm	m2	58.400			4号明細書 12頁	
簡易法枠工（水抜きパイプ無） 枠内モルタルt=10cm	m2	21.900			5号明細書 13頁	
暗渠排水管挿入工 L=2.0m	本	22			6号明細書 14頁	
吹付工	式	1			種別行	
モルタル吹付工 厚10cm 階段部	m2	842.400			7号明細書 15頁	

本工事費内訳書

大井川地区（ホーキ薙）復旧治山工事（R8二箇年国債）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水路工	式	1			種別行	
モルタル吹付水路工 厚10cm	m	80	100		8号明細書 16頁	
構造物撤去工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	
吹付法面取壊し t=5cm	m ²	64	200		9号明細書 17頁	
大型土のう撤去	袋	46			10号明細書 18頁	
産業廃棄物処分費 (コン殻無筋)	m ³	17			11号明細書 19頁	
産業廃棄物運搬費 (コン殻無筋)	m ³	17			12号明細書 20頁	
仮設工	式	1			費目行	
指定仮設工	式	1			工種行	
運搬準備工	式	1			種別行	
ケーブルクレーン運搬設備 架設・索下げ・張上げ・撤去	基	1			13号明細書 21頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				

本工事費内訳書

大井川地区（ホーキ薙）復旧治山工事（R8二箇年国債）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 5頁	
土工機械分解組立費 [指定仮設工] BH=0.35m3	回	4			36号代価表 59頁	
削孔機据付・撤去工 [指定仮設工]	回	2			37号代価表 60頁	
準備費	式	1			2号内訳書 6頁	
注入プラント組立・解体工 [指定仮設工]	組	1			38号代価表 61頁	
ワイヤー支点設置工 [指定仮設工] USD工法	箇所	31			39号代価表 62頁	
技術管理費	式	1			3号内訳書 7頁	
受入れ試験 [指定仮設工] ロープ足場	本	15			40号代価表 63頁	
営繕費	式	1			4号内訳書 8頁	
モルール架設+撤去+路線選定 [指定仮設工] 傾斜30度未満	m	154			41号代価表 64頁	[R7治山林道必携・上巻P255]
モノレール(本機)、乗用台車賃料 [指定仮設工] 17か月	式	1			42号代価表 65頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				

本工事費内訳書

大井川地区（ホ一キ薙）復旧治山工事（R8二箇年国債）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				