

## 本工事費内訳書

大井川地区（小河内）直轄治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格        | 単位 | 数量  | 単価  | 金額 | 摘要  | 備考 |
|-----------------------|----|-----|-----|----|-----|----|
| 山腹工（435崩）             | 式  | 1   |     |    | 費目行 |    |
| 山腹基礎工                 | 式  | 1   |     |    | 工種行 |    |
| かご土留工                 | 式  | 1   |     |    | 種別行 |    |
| No.1鋼製かご枠土留工          | m  | 9   |     |    |     |    |
| No.2鋼製かご枠土留工          | m  | 9   |     |    |     |    |
| No.3鋼製かご枠土留工          | m  | 10  |     |    |     |    |
| No.4鋼製かご枠土留工          | m  | 9   |     |    |     |    |
| 山腹緑化工                 | 式  | 1   |     |    | 工種行 |    |
| 整地工                   | 式  | 1   |     |    | 種別行 |    |
| 斜面整地<br>礫質土           | m2 | 430 | 700 |    |     |    |
| 筋工                    | 式  | 1   |     |    | 種別行 |    |
| 丸太筋工<br>3本筋工 止め杭：鉄筋   | m  | 115 |     |    |     |    |
| 伏工                    | 式  | 1   |     |    | 種別行 |    |
| 植生マット伏工<br>肥料袋付2重織ネット | m2 | 430 | 700 |    |     |    |

## 本工事費内訳書

大井川地区（小河内）直轄治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格        | 単位 | 数量 | 単価  | 金額 | 摘要  | 備考  |
|-----------------------|----|----|-----|----|-----|-----|
| 溪間工（第6号コンクリート谷止工（補修）） | 式  | 1  |     |    | 費目行 |     |
| 治山土工                  | 式  | 1  |     |    | 工種行 |     |
| 掘削工                   | 式  | 1  |     |    | 種別行 |     |
| 掘削(土砂)<br>礫質土         | m3 | 13 |     |    |     |     |
| 掘削(岩石)<br>軟岩Ⅰ(B)      | m3 | 21 |     |    |     |     |
| 作業土工                  | 式  | 1  |     |    | 種別行 |     |
| 埋戻し<br>石礫 基礎部間詰部      | m3 | 4  |     |    |     |     |
| 岩盤清掃<br>軟岩Ⅰ(B)        | m2 | 7  | 200 |    |     |     |
| 治山ダム工                 | 式  | 1  |     |    | 工種行 |     |
| コンクリート谷止工             | 式  | 1  |     |    | 種別行 |     |
| コンクリート                | m3 | 23 | 500 |    |     | 根継工 |
| 打継面処理<br>チップング        | m2 | 12 | 600 |    |     |     |
| 型枠<br>普通型枠            | m2 | 27 |     |    |     |     |
| 溪間工（第4号コンクリート谷止工（補修）） | 式  | 1  |     |    | 費目行 |     |

## 本工事費内訳書

大井川地区（小河内）直轄治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格               | 単位 | 数量  | 単価  | 金額 | 摘要  | 備考                     |
|------------------------------|----|-----|-----|----|-----|------------------------|
| 治山土工                         | 式  | 1   |     |    | 工種行 |                        |
| 掘削工                          | 式  | 1   |     |    | 種別行 |                        |
| 掘削(土砂)<br>礫質土                | m3 | 147 |     |    |     |                        |
| 掘削(岩石)<br>軟岩Ⅰ(B)             | m3 | 119 |     |    |     |                        |
| 作業土工                         | 式  | 1   |     |    | 種別行 |                        |
| 埋戻し<br>石礫 基礎部間詰部             | m3 | 3   |     |    |     |                        |
| 埋戻し<br>上流側 埋戻し・跳ね上げ          | m3 | 91  |     |    |     |                        |
| 岩盤清掃<br>軟岩Ⅰ(B)               | m2 | 60  | 600 |    |     |                        |
| 治山ダム工                        | 式  | 1   |     |    | 工種行 |                        |
| コンクリート谷止工                    | 式  | 1   |     |    | 種別行 |                        |
| コンクリート                       | m3 | 252 | 900 |    |     | 嵩上げ・増厚・根継工             |
| 打継面処理<br>チップング               | m2 | 139 | 900 |    |     |                        |
| 挿し鉄筋<br>2.19本/m <sup>2</sup> | 本  | 269 |     |    |     | 打継面処理範囲（袖部外側・既設間詰工を除く） |
| 伸縮継目                         | m2 | 10  | 600 |    |     |                        |

## 本工事費内訳書

大井川地区（小河内）直轄治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格              | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要  | 備考 |
|-----------------------------|----|--------|----|----|-----|----|
| 止水板                         | m  | 2      |    |    |     |    |
| 水抜管<br>ボイド管 内径300mm         | m  | 3100   |    |    |     |    |
| 型枠<br>普通型枠                  | m2 | 239500 |    |    |     |    |
| 水平打継面処理工<br>D型              | 本  | 208    |    |    |     |    |
| 間詰工                         | 式  | 1      |    |    | 種別行 |    |
| 間詰コンクリート                    | m3 | 5100   |    |    |     |    |
| 型枠<br>普通型枠                  | m2 | 17200  |    |    |     |    |
| 間詰練石積                       | m2 | 17600  |    |    |     |    |
| 溪間工付属物設置工                   | 式  | 1      |    |    | 工種行 |    |
| 銘板工                         | 式  | 1      |    |    | 種別行 |    |
| 堤名板<br>谷止工（局）治2-16          | 枚  | 1      |    |    |     |    |
| 構造物取壊し工                     | 式  | 1      |    |    | 工種行 |    |
| 構造物取壊し工                     | 式  | 1      |    |    | 種別行 |    |
| コンクリート構造物取壊し<br>間詰コンクリート取壊し | m3 | 1200   |    |    |     |    |

## 本工事費内訳書

大井川地区（小河内）直轄治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格                  | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要  | 備考 |
|---------------------------------|----|--------|----|----|-----|----|
| コンクリートブロック撤去<br>間詰ブロック取壊し       | m3 | 1 800  |    |    |     |    |
| 運搬処理工                           | 式  | 1      |    |    | 種別行 |    |
| 殻運搬処理<br>コンクリート（無筋）             | m3 | 3      |    |    |     |    |
| 仮設工（435崩）                       | 式  | 1      |    |    | 費目行 |    |
| 仮設工                             | 式  | 1      |    |    | 工種行 |    |
| 運搬設備工                           | 式  | 1      |    |    | 種別行 |    |
| モジュール運搬設備<br>[指定仮設]             | m  | 60     |    |    |     |    |
| 仮設工（第6号コンクリート谷止工（補修））           | 式  | 1      |    |    | 費目行 |    |
| 仮設工                             | 式  | 1      |    |    | 工種行 |    |
| 土留・仮締切工                         | 式  | 1      |    |    | 種別行 |    |
| 土のう積<br>[任意仮設]集水面積50ha以下        | m2 | 7      |    |    |     |    |
| 仮水路工                            | 式  | 1      |    |    | 種別行 |    |
| 箱桶排水<br>[任意仮設]巾50cm×深20cm 普通作業員 | m  | 19 500 |    |    |     |    |
| 仮設工（第4号コンクリート谷止工（補修））           | 式  | 1      |    |    | 費目行 |    |

## 本工事費内訳書

大井川地区（小河内）直轄治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格                  | 単位             | 数量  | 単価  | 金額 | 摘要  | 備考 |
|---------------------------------|----------------|-----|-----|----|-----|----|
| 仮設工                             | 式              | 1   |     |    | 工種行 |    |
| 足場・支保工                          | 式              | 1   |     |    | 種別行 |    |
| キャットウォーク<br>[任意仮設]              | m              | 116 |     |    |     |    |
| 土留・仮締切工                         | 式              | 1   |     |    | 種別行 |    |
| 土のう積<br>[任意仮設]集水面積50ha以下        | m <sup>2</sup> | 7   |     |    |     |    |
| 仮水路工                            | 式              | 1   |     |    | 種別行 |    |
| 箱桶排水<br>[任意仮設]巾50cm×深40cm 普通作業員 | m              | 22  | 300 |    |     |    |
| 直接工事費                           | 式              | 1   |     |    |     |    |
| 共通仮設費計                          | 式              | 1   |     |    |     |    |
| 共通仮設費(率計上)                      | 式              | 1   |     |    |     |    |
| 純工事費                            | 式              | 1   |     |    |     |    |
| 現場管理費                           | 式              | 1   |     |    |     |    |
| 工事原価                            | 式              | 1   |     |    |     |    |
| 一般管理費等                          | 式              | 1   |     |    |     |    |

