

本工事費内訳書

大井川地区（北の沢）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し 人力 締固め無し	m3	2				
山腹基礎工	式	1			工種行	
土留工	式	1			種別行	
植生土のう積立工 積上げ法勾配：5分	m2	8,700				
山腹緑化工	式	1			工種行	
筋工	式	1			種別行	
丸太筋工 3本筋工 止め杭：鉄筋	m	121				
柵工	式	1			種別行	
木柵工 丸太柵 5段 止め杭：鉄筋	m	99				
伏工	式	1			種別行	
植生マット伏工 肥料袋付 2重織ネット 斜面整地を含まない	m2	1,313,600				

本工事費内訳書

大井川地区（北の沢）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生マット伏工 肥料袋付2重織ネット 斜面整地を含む	m2	97				
仮設工	式	1			費目行	
指定仮設工	式	1			工種行	
運搬設備工	式	1			種別行	
モノレール運搬設備	m	364				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				

