

本工事費内訳書

日野地区復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘 岩塊・玉石	m3	721				
床掘 軟岩(I)B	m3	153				
掘削面整形 岩塊・玉石	m2	162				
掘削面整形 軟岩(I)B	m2	55				
岩盤清掃 軟岩(I)B	m2	55				
埋戻し	m3	75				
治山ダム工	式	1			工種行	
コンクリート谷止工 No.2コンクリート谷止工	式	1			種別行	
コンクリート 18-8-20BB 一般養生	m3	331	900			
打継面清掃	m3	331	900			
型枠 丸太残存型枠	m2	104	800			

本工事費内訳書

日野地区復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目地板 樹脂発泡体 T=10mm	m2	28 800				
止水板 CCW300*T7mm	m	6 200				
水抜管 円筒型枠	m	8 400				
間詰工 No.2コンクリート谷止工	式	1			種別行	
間詰コンクリート 間詰擁壁(右岸) 18-8-20BB	m3	0 600				
間詰コンクリート 基礎部・棒 18-8-20BB	m3	13 700				
型枠 丸太残存型枠 間詰擁壁(右岸) 基礎部・棒	m2	7				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工 【任意仮設】	式	1			工種行	
コンクリート製造設備工	式	1			種別行	
圧送管組立・撤去	式	1				
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク	式	1				
工事用道路工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

日野地区復旧治山工事（R 7 補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業道作設	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				