

資 材 内 訳 書

浦山地区森林環境保全整備事業(保護伐、保育間伐(活用品)、地拵)【R5補正明許・競争】

林小班	伐採種	林齢	面積 (ha)	立木 仕掛 品別	樹種	資 材		生産予定材積(m ³)			備 考
						本数 (本)	材積 (m ³)	一般材	低質材	計	
21ほ2	間伐 (列状)	59	7.75	立木	カラマツ	1,430	773.72	520	160	680	保育間伐 (活用品)
					小計	1,430	773.72	520	160	680	
21へ	皆伐	68	0.54	立木	カラマツ	161	109.26	60	38	98	保護伐
					その他L	91	22.82	0	20	20	
					小計	252	132.08	60	58	118	
21ぬ	皆伐	57	2.16	立木	カラマツ	1,296	558.90	320	180	500	保護伐
					小計	1,296	558.90	320	180	500	
23い	皆伐	75	2.22	立木	ヒノキ	481	322.80	225	65	290	保護伐
					その他L	38	13.82	0	12	12	
					小計	519	336.62	225	77	302	
保護伐 計			4.92		ヒノキ	481	322.80	225	65	290	保護伐
					カラマツ	1,457	668.16	380	218	598	
					その他L	129	36.64	0	32	32	
					小計	2,067	1,027.60	605	315	920	
保育間 伐(活用品) 計			7.75		カラマツ	1,430	773.72	520	160	680	保育間伐 (活用品)
					小計	1,430	773.72	520	160	680	
合 計			12.67		ヒノキ	481	322.80	225	65	290	
					カラマツ	2,887	1,441.88	900	378	1,278	
					他 L	129	36.64	0	32	32	
					計	3,497	1,801.32	1,125	475	1,600	

単 位 工 程 別 内 訳 書

事業場所 (林小班)	材種	単位工程	予定数量	備 考
浦山国有林 21ほ2林小班外3	立木	全木伐倒	1,801.32m ³	保護伐、保育間伐(活用型)
	素材	伐木造材	1,600m ³	保護伐、保育間伐(活用型)
		フォワーダ集運材	1,600m ³	保護伐、保育間伐(活用型)
		最終トラック運材	1,125m ³	グラップル装着6t車 一般材を原木市場へ運搬
		機械巻立	475m ³	低質材を23林班土場及び 大平山元土場にて巻立

※23林班土場及び大平山元土場へ運搬された低質材については、職員による層積検知により数量を確定する。

完 了 検 査 場 所

材 種	検査場所	完了予定数量	備 考
素 材	原木市場	1,125m ³	ヒノキ、カラマツ 委託販売用の一般材の 運搬距離は、片道平均 31.1kmを想定
	23林班山元土場	77m ³	低質材N、L(2m、4m)
	大平山元土場	398m ³	低質材N、L(2m、4m)

令和6年度 造材寸法書

埼玉森林管理事務所

樹種	区分	長級 (m)	径級 (cm)	備考
ヒノキ	一般材	6.00	16~22	通し柱適材
		4.00	16上	一般材
		3~4	9上	やむを得ない場合
		2.00	20上	
カラマツ	一般材	4.00	16上	一般材
		2.00	16上	一般材
		4.00	6~14	杭材
		3.00	16上	やむを得ない場合
その他N	低質材	4.00	12上	
		2.00	12上	
広葉樹	低質材	4.00	16上	
		2.00	16上	

(注) 延寸は3cm上とする。

※「市況動向により造材寸法は変更する。」

別紙

事業内訳書

作業種	林小班	事業量	作業期間		備考
			自	至	
地拵	2 1 へ	0.54	伐採・搬出の後から	令和7年1月31日	
	2 1 ぬ	2.16			
	2 3 い	2.22			