

第 号

国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 荒川

支 流 域 中津川

工 事 名 大滑地区予防治山工事(R5補正)

施 工 地 埼玉県秩父市中津川字中津川山国有林64-1林班

令和6年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 埼玉森林管理事務所

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	大滑地区予防治山工事(R5補正)		
工事場所	埼玉県秩父市中津川字中津川山国有林64-1林班		
直接工事費	通勤補正(%)	0.00	点在箇所A
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.04	
	冬期補正(%)	0.00	
共通仮設費	工種区分	治山地すべり工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.04	4週8休以上
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	240
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区 分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)	0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	山間僻地及び離島
	熱中症補正	無	
	週休2日補正係数	1.06	4週8休以上
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
復興係数補正	0.00	補正無し	
一般管理費等	国庫債務負担行為	通常	
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証

本工事費内訳書

大滑地区予防治山工事（R5補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工	式	1			費目行	
落石防止工	式	1			工種行	
落石予防工	式	1			種別行	
No.3ロープ掛工 3×7G/0 14φ	式	1			1号明細書 4頁	浮石番号No.2
No.4ロープ掛工 3×7G/0 16φ	式	1			2号明細書 5頁	浮石番号No.1
高強度ネット斜面安定工	m2	275			3号明細書 6頁	
特殊配合モルタル吹付工B	m2	275			4号明細書 7頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工（指定仮設）	式	1			工種行	
運搬設備工	式	1			種別行	
モノレール運搬設備	m	650			5号明細書 8頁	
簡易ケーブルクレーン運搬設備	基	1			6号明細書 9頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				

本工事費内訳書

大滑地区予防治山工事 (R5補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
諸経費対象外	式	1			1号内訳書 3頁	
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

明細書

1号明細書

1式当り

No.3ロープ掛工
3×7G/O 14φ

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ワイヤロープ張工 3×7G/O 14φ	m	29 200			1号代価表 10頁	縦ロープ 13.2m + 横ロープ 16.0m
岩用セメントアンカ設置工 D25 (M24) × 1000	本	7			2号代価表 11頁	
土砂用A型ロケットアンカ設置工 114.3φ × 4.5t-1630	本	1			3号代価表 12頁	
No.3ロープ掛工 材料費	式	1			4号代価表 13頁	
モ/レール運搬 積卸労務を計上 普通台車 諸資材 片道650m	t	0 145			5号代価表 14頁	
計						
1 式 当 り						

明細書

2号明細書

1式当り

No.4ロープ掛工
3×7G/O 16φ

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ワイヤロープ張工 3×7G/O 16φ	m	48.800			6号代価表 15頁	縦ロープ 24.0m+横ロープ 24.8m
岩用セメントアンカー設置工 D29(M27)×1000	本	7			7号代価表 16頁	
土砂用A型ロケットアンカー設置工 114.3φ×4.5t-2130	本	1			8号代価表 17頁	
No.4ロープ掛工材料費	式	1			9号代価表 18頁	
モ/レール運搬 積卸労務を計上 普通台車 諸資材 片道650m	t	0.196			5号代価表 14頁	
計						
1式当り						

明細書

3号明細書

275 m2当り

高強度ネット斜面安定工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
高強度ネット工	m2	275			10号代価表 19頁	
鉄筋挿入工 (5.5m) 無足場工法	本	109			11号代価表 20頁	
鉄筋挿入工 (4.0m) 無足場工法	本	49			12号代価表 21頁	
鉄筋挿入工 (3.5m) 無足場工法	本	47			13号代価表 22頁	
ワイヤーセット工 無足場工法	回	35			14号代価表 23頁	(109+49+47)/6
削孔機据付・撤去工 無足場工法 人力による作業 1日あたり0.5回	回	1			15号代価表 24頁	
高強度ネット斜面安定工 材料費	式	1			16号代価表 25頁	
モノール運搬 積卸労務を計上 普通台車 諸資材 片道650m	t	12440			5号代価表 14頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

4号明細書

特殊配合モルタル吹付工B

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊配合モルタル吹付工B 法面整形済	m2	1			17号代価表 26頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

5号明細書

650 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
モノレール架設+撤去+路線選定 傾斜30度以上	m	650			18号代価表 27頁	
モノレール賃料(本機)(6ヶ月) 0.7t積 6ps	台	1				
長尺用台車賃料(6ヶ月) 2両	組	1				
レール部材賃料(6ヶ月) 単軌条(支柱打込式)	m	650				
乗用台車賃料(6ヶ月) 4人乗	台	1				
計						
1 m 当り						

明細書

6号明細書

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
簡易ケーブルクレーン設置・撤去 巻上げ能力1.0t吊	基	1			19号代価表 28頁	
計						
1基当り						

代価表

1号代価表

ワイヤロープ張工
3×7G/0 14φ

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				見積歩掛
法面工	人	6				
計						
1 m 当り						

代価表

2号代価表

10本当り

岩用セメントアンカー設置工
D25(M24)×1000

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.900				見積歩掛
法面工	人	4.400				
コンプレッサ運転経費 7.6m ³ /min	日	0.900			1号単価表 46頁	
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 空圧式20kg級	日	0.900				
計						
1本当り						

土砂用A型ロケットアンカー設置工
114.3φ×4.5t-1630

代価表

3号代価表

10本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	700			見積歩掛
法面工	人	8	300			
コンプレッサ運転経費 7.6m ³ /min	日	1	700		1号単価表 46頁	
エアハンチャー損料 AM-100型	日	1	700			
計						
1本当り						

代価表

4号代価表

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ワイヤーロープ縦・横 3×7 G/O 14φ (No.3)	m	29 200				
岩部用TSKセメントアンカー D25(M24)×1000 (No.3)	本	7				
A型ロケットアンカー 114.3φ×4.5-1630 (No.1・3・5)	本	1				
巻付グリップ 14φ-1100 (E型) (No.3)	個	8				
クロスグリップ 3.2t×60×60 (No.1・3・5)	個	4				
ターンバックル 22φ (J&E)	個	8				
ターンバックル取付金具 岩部用 (小)	個	7				
ターンバックル取付金具 土砂用 (大)	個	1				
計						
1式当り						

代価表

5号代価表

1 t 当り

モルタル運搬 積卸労務を計上 普通台車
諸資材 片道650m

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル運転単価(積卸労務+燃料)	日	0.194			21号代価表 30頁	
計						
1 t 当り						

岩用セメントアンカー設置工
D29(M27)×1000

代価表

7号代価表

10本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1				見積歩掛
法面工	人	5				
コンプレッサ運転経費 7.6m ³ /min	日	1			1号単価表 46頁	
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 空圧式20kg級	日	1				
計						
1本当り						

代価表

8号代価表

10本当り

土砂用A型ロケットアンカー設置工
114.3φ×4.5t-2130

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 200				見積歩掛
法面工	人	10 800				
コンプレッサ運転経費 7.6m ³ /min	日	2 200			1号単価表 46頁	
エアハンチャー損料 AM-100型	日	2 200				
計						
1本当り						

代価表

9号代価表

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ワイヤーロープ縦・横 3×7 G/O 16φ (No.4・6)	m	48	800			
岩部用TSKセメントアンカー D29(M27)×1000 (No.4・6)	本	7				
A型ロケットアンカー 114.3φ×4.5-2130 (No.2・4・6)	本	1				
巻付グリップ 16φ-1200 (E型) (No.4・6)	個	8				
クロスグリップ 4.5t×60×60 (No.2・4・6)	個	4				
ターンバックル 25φ (J&E) (No.2・4・6)	個	8				
ターンバックル取付金具 岩部用 (小)	個	7				
ターンバックル取付金具 土砂用 (大)	個	1				
計						
1式当り						

代価表

10号代価表

275 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
法面清掃工 高強度ネット斜面安定工	m2	275			22号代価表 31頁	見積歩掛
高強度ネット張工 人力 Case4	m2	275			23号代価表 32頁	見積歩掛
締付け工	箇所	205			24号代価表 33頁	ハイプレート
計						
1 m2 当り						

代価表

11号代価表

100本当り

鉄筋挿入工 (5.5m)
無足場工法

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
削孔工(硬岩 5.4m) <small>単管穿孔 SD3型 φ65mm 法面直高40m未満 勾配1:0.3 (施工量14.29m/日・補正係数)</small>	本	100			25号代価表 34頁	
鋼材挿入工 4.0m超8.0m以下 1日あたり施工量30本	本	100			26号代価表 35頁	
注入打設工 1日あたり施工量0.4m ³	m ³	1790			27号代価表 36頁	削孔径65mm $0.065^2 * \pi / 4 * 5.4m * 100本$
頭部締付工 1日あたり施工量30本	本	100			28号代価表 37頁	
頭部処理工 1日あたり施工量30本	本	100			29号代価表 38頁	
計						
1本当り						

代価表

12号代価表

100本当り

鉄筋挿入工 (4.0m)
無足場工法

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
削孔工(硬岩 3.9m) <small>単管穿孔 SD3型 φ65mm 法面直高40m未満 勾配1:0.6 (施工量14.29m/日・補正係数)</small>	本	100			30号代価表 39頁	
鋼材挿入工 3.0m超4.0m以下 1日あたり施工量40本	本	100			31号代価表 40頁	
注入打設工 1日あたり施工量0.4m ³	m ³	1290			27号代価表 36頁	削孔径65mm $0.065^2 * \pi / 4 * 3.9m * 100本$
頭部締付工 1日あたり施工量30本	本	100			32号代価表 41頁	
頭部処理工 1日あたり施工量30本	本	100			29号代価表 38頁	
計						
1本当り						

代価表

13号代価表

100本当り

鉄筋挿入工 (3.5m)
無足場工法

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
削孔工(硬岩 3.4m) <small>単管穿孔 SD3型 φ65mm 法面直高40m未満 勾配1:0.6 (施工量14.29m/日・補正係数)</small>	本	100			33号代価表 42頁	
鋼材挿入工 3.0m超4.0m以下 1日あたり施工量40本	本	100			31号代価表 40頁	
注入打設工 1日あたり施工量0.4m ³	m ³	1130			27号代価表 36頁	削孔径65mm $0.065^2 * \pi / 4 * 3.4m * 100本$
頭部締付工 1日あたり施工量30本	本	100			32号代価表 41頁	
頭部処理工 1日あたり施工量30本	本	100			29号代価表 38頁	
計						
1本当り						

ワイヤーセット工
無足場工法

代価表

14号代価表

10回当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	3				見積歩掛 1人/3.3回*10回
法面工	人	6				2人/3.3回*10回
山林砂防工	人	3				1人/3.3回*10回
諸雑費	%	30			諸雑費	労務費の30%
計						
1 回 当 り						

代価表

15号代価表

削孔機据付・撤去工
無足場工法 人力による作業 1日あたり0.5回

1回当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2				見積歩掛 1人/0.5回
法面工	人	4				2人/0.5回
特殊作業員	人	2				1人/0.5回
諸雑費	%	10			諸雑費	労務費の10%
計						
1回当り						

代価表

16号代価表

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
高強度ネット TECCOネット線径φ3mm#83×143	m2	357	550			
接続金具	個	716				
ねじ節棒鋼 めっき SD345 D22 ロックボルト	m	960				
スペーサー D22-65 ロックボルト	個	410				
メッキコマナット D22用 ロックボルト	個	205				
先端キャップ D22用 ロックボルト	個	205				
スパイクプレート 330×205×9 (φ40) ロックボルト	個	205				
ロックボルトパッカー φ65mm用	枚	939	500			
ロックボルトパッカー付属品	組	205				
グラウト材 高強度ネット斜面安定工 鉄筋挿入工	m3	4	360		34号代価表 43頁	
計						
1式当り						

代価表

17号代価表

100 m2当り

特殊配合モルタル吹付工B
法面整形済

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1 200				
法面工	人	4 700				
特殊作業員	人	0 500				
山林砂防工	人	2 300				
特殊配合モルタル 液体、パウダー混合物	k g	1,000				
亀甲金網 φ 1.2×網目26mm	m2	140				
アンカーピン (丸鋼) φ 13×400-35mm 45.3kg/100本	本	100				
アンカーピン (丸鋼) φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	300				
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min	時間	4 600			2号単価表 47頁	
空気圧縮機(賃料) エンジン10.5-11.0m3/min	日	0 700			3号単価表 48頁	
発動発電機(賃料) 45kVA長期割引	日	0 600			4号単価表 49頁	
諸雑費	%	5			諸雑費	吹付機ホース・仮設ロープ 損料等
計						
1 m2 当り						

代価表

18号代価表

100 m当り

モルタル架設+撤去+路線選定
傾斜30度以上

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	3 600				
特殊作業員	人	3 600				
山林砂防工	人	10 800				
諸雑費	%	20			諸雑費	工具類(油圧ハンダ、チャットスナ等)
土木一般世話役	人	0 450				路線選定
特殊作業員	人	0 450				路線選定
計						
1 m 当り						

簡易ケーブルクレーン設置・撤去
 巻上げ能力1.0t吊

代価表

19号代価表

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工	人	20				
山林砂防工	人	20				
諸雑費	%	8			諸雑費	コンクリート、型枠等基礎工事材料
計						
1 基 当 り						

代価表

20号代価表

1回当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接人件費・その他原価 (三者会議)	回	1			35号代価表 44頁	
三者会議旅費交通費	回	1			36号代価表 45頁	
諸雑費	%	53	800		諸雑費	一般管理費等 業務原価*β/(β-1) β=35%
計						
1回当り						

モトルール運転単価(積卸労務+燃料)

代価表

21号代価表

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	9.110				
山林砂防工	人	2				
計						
1日当り						

法面清掃工
高強度ネット斜面安定工

代価表

22号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				見積歩掛採用
法面工	人	1.500				
山林砂防工	人	0.500				
諸雑費	%	15			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

高強度ネット張工
 人力 Case4

代価表

23号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 430				見積歩掛
法面工	人	4 290				
山林砂防工	人	1 430				
諸雑費	%	20			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

締付け工

代価表

24号代価表

10 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
法面工	人	0 800				
山林砂防工	人	0 400				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 箇所 当り						

代価表

25号代価表

削孔工(硬岩 5.4m)
 単管穿孔 SD3型 φ65mm 法面直高40m未満 勾配1:0.3 (施工量14.29m/日・補正係数1.5)

100本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	56	680			見積歩掛 1人*5.4m/14.29m*100本*1.5
法面工	人	113	370			2人*5.4m/14.29m*100本*1.5
特殊作業員	人	56	680			1人*5.4m/14.29m*100本*1.5
山林砂防工	人	56	680			1人*5.4m/14.29m*100本*1.5
SD削孔機3型G種損料 油圧駆動式・電動型	日	56	680			5.4m/14.29m*100本*1.5
空気圧縮機(排対2次) 7h 可搬式・スクェエンジン・10.5~11m ³ /min	日	56	680		5号単価表 50頁	5.4m/14.29m*100本*1.5
発動発電機(排対2次) 7h ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25kVA	日	56	680		6号単価表 51頁	5.4m/14.29m*100本*1.5
SDガンザールハンマー SD3型単管・二重管用	台	1	080			0.2/100m*5.4m*100本
SDインナーロッド SD3型単管・二重管用	本	11	880			2.2/100m*5.4m*100本
SDハンマービット(単管用) SD3型単管用	個	7	020			1.3/100m*5.4m*100本
諸雑費	%	20			諸雑費	労務費の20%
計						
1本当り						

代価表

26号代価表

100本当り

鋼材挿入工
4.0m超8.0m以下 1日あたり施工量30本

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	3	330			見積歩掛 1人*100本/30本
法面工	人	6	670			2人*100本/30本
特殊作業員	人	3	330			1人*100本/30本
諸雑費	%	10			諸雑費	労務費の10%
計						
1本当り						

代価表

27号代価表

注入打設工
1日あたり施工量0.4m3

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2.500				見積歩掛 1人/0.4m3
法面工	人	2.500				1人/0.4m3
特殊作業員	人	2.500				1人/0.4m3
山林砂防工	人	2.500				1人/0.4m3
諸雑費	%	20			諸雑費	労務費の20%
計						
1 m3 当り						

代価表

28号代価表

100本当り

頭部締付工
1日あたり施工量30本

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	3 330				見積歩掛 1人/30本*100本
法面工	人	6 670				2人/30本*100本
山林砂防工	人	3 330				1人/30本*100本
諸雑費	%	10			諸雑費	労務費の10%
計						
1 本 当 り						

代価表

29号代価表

100本当り

頭部処理工
1日あたり施工量30本

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	3 330				見積歩掛 1人/30本*100本
法面工	人	6 670				2人/30本*100本
山林砂防工	人	3 330				1人/30本*100本
諸雑費	%	10			諸雑費	労務費の10%
計						
1 本 当 り						

代価表

30号代価表

100本当り

削孔工(硬岩 3.9m)
 単管穿孔 SD3型 φ65mm 法面直高40m未満 勾配1:0.6 (施工量14.29m/日・補正係数1.2)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	32	750			見積歩掛 1人*3.9m/14.29m*100本*1.2
法面工	人	65	500			2人*3.9m/14.29m*100本*1.2
特殊作業員	人	32	750			1人*3.9m/14.29m*100本*1.2
山林砂防工	人	32	750			1人*3.9m/14.29m*100本*1.2
SD削孔機3型G種損料 油圧駆動式・電動型	日	32	750			3.9m/14.29m*100本*1.2
空気圧縮機(排対2次) 7h 可搬式・スクェエンジン・10.5~11m3/min	日	32	750		5号単価表 50頁	3.9m/14.29m*100本*1.2
発動発電機(排対2次) 7h ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25kVA	日	32	750		6号単価表 51頁	3.9m/14.29m*100本*1.2
SDガンザールホルンマー SD3型単管・二重管用	台	0	780			0.2/100m*3.9m*100本
SDインナーロッド SD3型単管・二重管用	本	8	580			2.2/100m*3.9m*100本 見積単価
SDハンマービット(単管用) SD3型単管用	個	5	070			1.3/100m*3.9m*100本 見積単価
諸雑費	%	20			諸雑費	労務費の20%
計						
1本当り						

代価表

31号代価表

鋼材挿入工
3.0m超4.0m以下 1日あたり施工量40本

100本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 500				見積歩掛 1人*100本/40本
法面工	人	5				2人*100本/40本
特殊作業員	人	2 500				1人*100本/40本
諸雑費	%	10			諸雑費	労務費の10%
計						
1本当り						

代価表

32号代価表

100本当り

頭部締付工
1日あたり施工量30本

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	3 330				見積歩掛 1人/30本*100本
法面工	人	6 670				2人/30本*100本
山林砂防工	人	3 330				1人/30本*100本
諸雑費	%	10			諸雑費	労務費の10%
計						
1本当り						

代価表

33号代価表

100本当り

削孔工(硬岩 3.4m)
 単管穿孔 SD3型 φ65mm 法面直高40m未満 勾配1:0.6 (施工量14.29m/日・補正係数1.2)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	28	550			見積歩掛 1人*3.4m/14.29m*100本*1.2
法面工	人	57	100			2人*3.4m/14.29m*100本*1.2
特殊作業員	人	28	550			1人*3.4m/14.29m*100本*1.2
山林砂防工	人	28	550			1人*3.4m/14.29m*100本*1.2
SD削孔機3型G種損料 油圧駆動式・電動型	日	28	550			3.4m/14.29m*100本*1.2 見積単価
空気圧縮機(排対2次) 7h 可搬式・スクェエンジン・10.5~11m ³ /min	日	28	550		5号単価表 50頁	3.49m/14.29m*100本*1.2
発動発電機(排対2次) 7h ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25kVA	日	28	550		6号単価表 51頁	3.4m/14.29m*100本*1.2
SDガンザールホルハンマー SD3型単管・二重管用	台	0	680			0.2/100m*3.4m*100本 見積単価
SDインナーロッド SD3型単管・二重管用	本	7	480			2.2/100m*3.4m*100本 見積単価
SDハンマービット(単管用) SD3型単管用	個	4	420			1.3/100m*3.4m*100本 見積単価
諸雑費	%	20			諸雑費	労務費の20%
計						
1本当り						

代価表

34号代価表

グラウト材
高強度ネット斜面安定工 鉄筋挿入工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメント 早強	袋	49 200				1袋あたり25kg 1m3あたり1,230kg 1230kg/25kg
混和剤 マスターロックFLC400	リットル	10 880				減水剤1m3あたり10.88リットル
計						
1 m3 当り						

代価表

35号代価表

1回当り

直接人件費・その他原価
(三者会議)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師	人	0 500				三者会議出席
技師(A)	人	0 500				三者会議出席
技師(A)	人	0 500				会議資料作成
諸雑費	%	53 800			諸雑費	その他原価 直接人件費* α / (1- α) α =35%
計						
1 回 当 り						

代価表

36号代価表

1回当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
日額旅費 3級以上 25km上 1/2支給	日	1				主任技師
日額旅費 3級以上 25km上 1/2支給	日	1				技師(A)
ライトバン経費 乗車定員5名・排気量1.5L	時間	4 ¹ 900			7号単価表 52頁	調査必携P511 148min/60*2
高速道路料金	回	2				往復
計						
1回当り						

単価表

1号単価表

コンプレッサ運転経費
7.6m³/min

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	55				
空気圧縮機賃料 エンジン 7.5-7.8m ³ /min	供用日	1	700			
計						
1日当り						

単価表

モルタルコンクリート吹付機(法面用)
 湿式・モータ駆動0.8~1.2m³/h・空気10~19m³/min

2号単価表

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動0.8~1.2m ³ /h・空気10~19m ³ /min	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

4号単価表

発動発電機(賃料)
45kVA長期割引

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	36				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA 長期割引	日	1	710			
計						
1日当り						

単価表

6号単価表

1日当り

発動発電機(排対2次) 7h
 ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25kVA

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 バトール給油	L	19 600				
発動発電機[排出ガス対策型(第2次基準値)] ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25kVA	日	1				
計						
1日当り						

採用単価一覧表

No	名称	規格	単位	単価 (円)	備考
1	高強度ネット	TEGCOネット線径φ3mm#83×143	m ²	7,030	見積単価
2	接続金具		個	350	見積単価
3	ねじ節棒鋼	めっき SD345 D22 ロックボルト	m		R6.3建設物価P73
4	メッキコマナット	D22用 ロックボルト	個		R6.3建設物価P73
5	スペーサー	D22-65 ロックボルト	個		R6.3建設物価P73
6	先端キャップ	D22用 ロックボルト	個		R6.3建設物価P73
7	ロックボルトパッカー	φ65mm用	枚		R6.3建設物価P73,R6.3積算資料P417
8	ロックボルトパッカー付属品		個		R6.3建設物価P73,R6.3積算資料P417
9	スパイクプレート	330×205×9(φ41) ロックボルト	組	13,900	見積単価
10	セメント	早強セメント	kg		R6.3建設物価P118,R6.3積算資料P198
11	混和剤	マスターロックFLC400	kg		R6.3建設物価P118,R6.3積算資料P198
12	SD削孔機3型G種損料	油圧駆動式・電動型	日	52,200	見積単価
13	SDダウンザホールハンマー	SD3型単管・二重管用	台	777,000	見積単価
14	SDインナーロッド	SD3型単管・二重管用	本	60,000	見積単価
15	SDハンマービット(単管用)	SD3型単管用	個	107,900	見積単価
16	ワイヤーロープ縦・横	3×7 G/O 14φ (No.3)	m		R6.3建設物価P382,R6.3積算資料P499
17	ワイヤーロープ縦・横	3×7 G/O 16φ (No.4・6)	m		R6.3建設物価P382,R6.3積算資料P499
18	クロスグリップ	3.2t×60×60 (No.1・3・5)	個		R6.3建設物価P382,R6.3積算資料P499
19	クロスグリップ	4.5t×60×60 (No.2・4・6)	個		R6.3建設物価P382,R6.3積算資料P499
20	巻付グリップ	14φ - 1100(E型) (No.3)	個		R6.3建設物価P382,R6.3積算資料P500
21	巻付グリップ	16φ - 1200(E型) (No.4・6)	個		R6.3建設物価P382,R6.3積算資料P500
22	ターンバックル	22φ (J&E)	個		R6.3建設物価P382,R6.3積算資料P500
23	ターンバックル	25φ (J&E) (No.2・4・6)	個		R6.3建設物価P382,R6.3積算資料P500
24	ターンバックル取付金具	岩部用(小)	個	2,820	見積単価
25	ターンバックル取付金具	土砂用(大)	個	4,340	見積単価
26	岩部用TSKセメントアンカー	D25(M24)×1000 (No.3)	本		R6.3建設物価P382,R6.3積算資料P499
27	岩部用TSKセメントアンカー	D29(M27)×1000 (No.4・6)	本		R6.3建設物価P382,R6.3積算資料P499
28	A型ロケットアンカー	114.3φ×4.5-1630 (No.1・3・5)	本	45,440	見積単価
29	A型ロケットアンカー	114.3φ×4.5-2130 (No.2・4・6)	本	51,300	見積単価
30	エアハンチャー損料	AM-100型	日	11,294	見積単価