

本工事費内訳書

黄金沢林業専用道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
準備工	式	1			種別行
チェーンソー伐開 鋸長500mm	m2	8,777			1号明細書 8頁
機械除根 密林 排出ガス対策型 BH山積0.8m3[0.6m3]	m2	3,449			2号明細書 9頁
枝条片付 1種 人力	m2	4,412			3号明細書 10頁
掘削工	式	1			種別行
掘削 砂・砂質土 BH0.35積-砂・砂質土-地山	m3	1,680			4号明細書 11頁
掘削 礫質土 BH0.35積-礫質土-地山	m2	5,540			5号明細書 12頁
掘削 軟岩(I)A BH0.35積-軟岩(I)A-地山	m2	298			6号明細書 13頁
掘削 軟岩(I)B BH0.35積-軟岩(I)B-地山	m2	2,753			7号明細書 14頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形 砂・砂質土 排出ガス対策型 BH山積0.45m3[0.35m3]	m2	593	400		8号明細書 15頁
切土法面整形 礫質土 排出ガス対策型 BH山積0.45m3[0.35m3]	m2	1,887			9号明細書 16頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形 軟岩(I)A 排出ガス対策型 BH山積0.45m3[0.35m3]	m2	157,800			10号明細書 17頁
土羽工(削り取り整形) BH山積0.45m3[0.35m3] 各土質対応	m3	4,196,200			11号明細書 18頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土 3tBD、搭乗式コンバインド型 3-4t	m3	739			16号明細書 23頁
不整地運搬車運搬盛土(6.0t) 各土質対応 平均運搬距離20m	m3	341			17号明細書 24頁
残土処理工	式	1			種別行
ダンプトラック運搬残土処理(10.0t) 各土質対応 平均運搬距離1334m	m3	8,163			22号明細書 29頁
路面工	式	1			種別行
上層路盤工 幅3.0m以上、厚さ10cm、締固め有り	m2	166,100			27号明細書 34頁
下層路盤工 幅3.0m以上、厚さ20cm、締固め有り	m2	166,100			28号明細書 35頁
路盤排水工 ヤシ繊維系(t=10mm) C-40-0	m	5,700			29号明細書 36頁
法面工	式	1			工種行
植生工	式	1			種別行
人工張芝工 わら付き張芝等(幅1.0m・種串付)	m2	4,196,200			30号明細書 37頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生ネット工 肥料袋有	m2	2,638 200			31号明細書 38頁
かご工	式	1			種別行
二重ふとんかご工 0.5×1.2×2.0 BH0.45m3	枚	18			32号明細書 39頁
法面保護工	式	1			工種行
丸太伏工 丸太(径10cm、長さ2.0m)	m	134			33号明細書 40頁
丸太筋工 丸太(径10cm、長さ2.0m、2本筋工)	m	48			34号明細書 41頁
擁壁工	式	1			工種行
場所打擁壁工	式	1			種別行
1号コンクリート擁壁工 GWLI(b-s) 残存型枠(丸太式)	m3	43			35号明細書 42頁
2号コンクリート擁壁工 GWLI(b-s) 残存型枠(丸太式)	m3	33 200			36号明細書 43頁
3号コンクリート擁壁工 GWLI(b-s) 残存型枠(丸太式)	m3	8 600			37号明細書 44頁
排水構造物工	式	1			工種行
側溝工	式	1			種別行
コルゲートフリューム据付工 500*500	m	8 200			54号明細書 61頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートフリューム据付工 600*600	m	12 100			55号明細書 62頁
横断溝工	式	1			種別行
現場打ち横断溝 300*300 18-8-20(25)BB	m	31			56号明細書 63頁
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水工(L=5.0m) 据付、小運搬含む	m	5			57号明細書 64頁
管渠工	式	1			種別行
ヒューム管据付工 B型管 径400mm	m	9 700			58号明細書 65頁
パイプ暗渠排水工 硬質塩化ビニール有孔管 パイプ径100mm	m	35			59号明細書 66頁
コルゲートパイプ据付工 円形1型 径1350mm t=2mm	m	11 700			60号明細書 67頁
流末処理工	式	1			種別行
普通ふとんかご工 0.5×1.2×2.0 0.60BH	m	8			61号明細書 68頁
丸太粹水叩工 2.0m*1.0m*0.5m	基	6			62号明細書 69頁
植生マット流末処理工 マット1枚、縦張り2.0m*1.0m	個所	2			63号明細書 70頁
コンクリート路面排水溝 3条溝、平均幅3.0m	個所	8			64号明細書 71頁

本工事費内訳書

黄金沢林業専用道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート路面工	式	1			工種行
コンクリート路面工 コンクリート厚15cm、下層路盤厚15cm	m2	2,505.300			77号明細書 84頁
標識工	式	1			工種行
小型標識工	式	1			種別行
指示標識設置工 待避所	基	3			84号明細書 91頁
道路付属施設工	式	1			工種行
林道付属物工	式	1			種別行
カーブミラー設置工 ミラー径=800mm・基礎幅30cm	本	1			85号明細書 92頁
距離標柱設置工	本	1			86号明細書 93頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
足場支保工	式	1			種別行
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	92.800			78号代価表 175頁
足場工 単管足場 不要	掛m2	116.600			79号代価表 176頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備工	式	1			種別行
チェーンソー伐開 鋸長500mm	m2	1			88号明細書 95頁
機械除根 密林 排出ガス対策型 BH山積0.8m3[0.6m3]	m2	1			89号明細書 96頁
枝条片付 1種 人力	m2	1			90号明細書 97頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			