



事業条件調査

事業名: 令和6年度石川地区森林環境保全整備事業(誘導伐外)

福島森林管理署白河支署

物件番号 (単位)	林小班 伐区	伐採種	伐採率 %	実行 面積	樹種	林齢	立木(資材)					生産量(素材)		作業条件					備考				
							本数 本	材積 m <sup>3</sup>	平均 胸高 cm	平均 樹高 m	平均単木 材積 m <sup>3</sup>	生産量 m <sup>3</sup>	適用 利用率 (歩止り) %	事業地			伐倒 方法	集材方法		完了地点別内訳			
														林地 傾斜	下層 植生	通勤距離 車・片道 km				平均 集運材 距離 m	山元 m <sup>2</sup>	最終 m <sup>2</sup>	山床 m <sup>2</sup>
1233へ6			33	1.43	スギ	44	684	351.80	24	20	0.51	220	62.5%	29.7	疎	13.9	209	100		120	220		
			34	1.26	ヒノキ		842	167.17	16	14	0.20	130		29.7					30	130			
1233と1			33	1.63	スギ	45	766	400.99	24	20	0.52	250	62.3%	27.6	疎	13.9	377	150		100	250		
1233と1 I			34	0.61	ヒノキ	45	411	80.93	16	14	0.20	60	74.1%	27.9	疎	13.9	622	40		20	60		
1233と1 II			34	0.18	ヒノキ	45	118	23.93	16	14	0.20	10	41.8%	20.9	疎	13.9	466	0		10	10		
1233と5			33	7.52	スギ	44	3,572	1,849.92	24	20	0.52	1,400	75.7%	23.0	疎	14.4	190	800		600	1,400		
1233と6			33	5.07	スギ	43	2,400	1,247.23	24	20	0.52	800	64.1%	27.0	疎	14.4	354	600		200	800		
			34	1.05	ヒノキ		691	139.27	16	14	0.20	100		22.3					30	100			
1233た2		間伐	32	3.11	スギ	49	1,677	716.09	22	18	0.43	450	62.8%	27.2	疎	13.7	357	350		100	450		
1233た3			32	0.58	スギ	49	308	133.60	22	18	0.43	80	59.9%	30.3	疎	13.7	651	60		20	80		
1233た4			32	0.61	スギ	49	337	140.46	22	18	0.42	90	64.1%	28.9	疎	13.7	575	70		20	90		
1233た5			32	1.75	スギ	49	946	402.95	22	18	0.43	270	67.0%	28.6	疎	13.7	548	200		70	270		
1233そ			32	1.88	スギ	50	1,025	432.93	22	18	0.42	320	73.9%	28.9	疎	13.7	352	260		60	320		
1233つ2			33	2.21	スギ	45	1,058	543.70	24	20	0.51	380	69.9%	24.9	疎	13.7	813	300		80	380		
1233ね			32	2.43	スギ	47	1,297	559.54	22	18	0.43	400	71.5%	26.4	疎	12.3	150	300		100	400		
1233む1			32	3.22	スギ	48	1,727	741.46	22	18	0.43	550	74.2%	27.5	疎	12.3	299	450		100	550		
1233や			32	1.45	スギ	50	774	333.89	22	18	0.43	220	65.9%	22.9	疎	13.7	581	150		70	220		
1241る1			32	5.93	スギ	50	2,309	1,122.78	24	19	0.49	800	71.3%	20.8	疎	8.8	509	600		200	800		
1241よ			32	1.65	スギ	35	771	348.39	22	20	0.45	230	66.0%	19.6	疎	8.8	549	30		200	230		
1241ゆ			33	0.65	スギ	54	248	159.98	26	20	0.65	120	75.0%	16.2	疎	8.8	556	90		30	120		
			33	0.31	ヒノキ		163	48.61	20	16	0.30	30		14.6					10	30			
1241み1			31	0.92	スギ	50	574	271.79	22	21	0.47	170	62.5%	29.6	疎	8.8	823	100		70	170		
1241み2			31	0.15	スギ	49	97	44.32	22	21	0.46	20	45.1%	20.9	疎	8.8	675	0		20	20		
1241み3			31	0.55	スギ	50	342	162.47	22	21	0.48	100	61.5%	28.6	疎	8.8	621	70		30	100		
1241み4			31	0.62	スギ	49	386	183.19	22	21	0.47	120	65.5%	30.4	疎	8.8	666	90		30	120		
1241み5			31	0.73	スギ	50	445	215.66	22	21	0.48	160	74.2%	30.5	疎	8.8	1,045	100		60	160		
1241み6			33	0.19	スギ	53	65	46.78	26	20	0.72	30	64.1%	32.9	疎	8.8	412	0		30	30		
1241し1 I			32	8.92	スギ	57	3,339	1,740.12	24	19	0.52	1,300	74.7%	25.3	疎	8.8	1,012	150	650	500	1,300		
1241し1 II			32	0.54	スギ	57	216	105.42	24	19	0.49	70	66.4%	28.4	疎	8.8	907	50		20	70		
1241し3			31	0.92	スギ	50	574	271.79	22	21	0.47	210	77.3%	33.3	疎	8.8	669	120		90	210		
合計				125.57			60,967	29,258.11				20,000						11,160	1,300	7,540	20,000		

※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調査と合わない場合がある。

※2 本条件調査の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。