

事業名:白河地区森林環境保全整備事業(誘導伐外)【一貫作業】【R7補正ゼロ国】																									
福島森林管理署白河支署																									
物件 番号	林小班 伐区	伐採種	伐採率	実行 面積	樹種	林齢	立木(資材)					生産量(素材)		作業条件										備考	
							本数	材積	平均 胸高	平均 樹高	平均単木 材積	生産量	適用 利用率 (歩止り)	事業地			伐倒 方法	集材方法		完了地点別内訳					
														林地 傾斜	下層 植生	通勤距離 車・片道		通勤距離 徒歩・片道	集材方法	平 均 集運材 距 離	山元 (中間土 場)	最終	山床 (山土場)		合計
(単位)			%				本	m³	cm	m	m³	m³	%	度		km	km			m	m³	m³	m³	m³	
1	1013と1 (Ⅰ-Ⅱ)	複層伐	31	1.23	スギ	74	2,344	883.79	20	19	0.38	725	82.0%	23.3	疎	7.4	0.1	誘導伐	フォワーダ	76	435	0	290	725	金山土場 (中間土場)
			他L	32	13.38		26	18	0.42	10	74.7%	23.3	疎		0					0	10	10			
			ヒノキ	27	0.29		470	135.95	20	16	0.29	110	80.9%	23.3	疎					279	65	0	45	110	
	1013ぬ1 (Ⅰ-V)		43	1.61	スギ	55	3,104	1,157.01	20	19	0.37	950	82.1%	22.2	疎	7.4	0.3			321	570	0	380	950	
			他L	44	17.52		26	18	0.40	15	85.6%	22.2	疎		0					0	15	15			
			ヒノキ	20	0.75		1,184	351.60	20	16	0.30	290	82.5%	22.2	疎					292	175	0	115	290	
	1013そ (Ⅰ-Ⅳ)		18	0.89	スギ	52	1,687	639.64	20	19	0.38	525	82.1%	19.1	疎	7.4	0.3			456	315	0	210	525	
			他L	22	9.69		26	18	0.44	5	51.6%	19.1	疎		0					0	5	5			
			ヒノキ	41	1.38		2,181	646.90	20	16	0.30	535	82.7%	19.1	疎					915	320	0	215	535	
	1062う1	皆伐	100	1.55	スギ	64	900	1,183.84	38	22	1.32	970	81.9%	24.5	中	6.6	0.3	保護伐	フォワーダ	640	580	0	390	970	大信土場 (中間土場)
	1062お		100	1.36	スギ	69	799	1,038.70	38	22	1.30	850	81.8%	23.4	中	6.6	0.5			600	510	0	340	850	
	1017い2	間伐	32	3.97	スギ	46	1,936	913.12	24	19	0.47	730	79.9%	22.6	中	13.1	0.2	列状 間伐	フォワーダ	324	440	0	290	730	荒金沢土場 (中間土場)
			33	4.85	ヒノキ		3,240	844.99	18	16	0.26	675	79.9%	23.3	疎					377	405	0	270	675	
	1017い3		33	1.91	ヒノキ	41	1,265	332.78	18	16	0.26	265	79.6%	23.5	疎	13.1	0.2			589	160	0	105	265	大信土場 (中間土場)
	1062よ1		33	3.77	ヒノキ	41	2,225	739.77	22	16	0.33	590	79.8%	20.1	疎	6.6	0.6			543	355	0	235	590	
	1062た		33	2.07	スギ	46	575	429.64	30	20	0.75	345	80.3%	23.5	疎	6.6	0.2			998	205	0	140	345	
			33	4.83	ヒノキ		2,852	947.76	22	16	0.33	755	79.7%	29.2	疎					932	455	0	300	755	
	1062れ		31	0.91	スギ	74	117	176.63	42	23	1.51	140	79.3%	26.3	中	6.6	0.4			666	85	0	55	140	
	1062そ		31	2.16	スギ	69	286	419.25	42	23	1.47	335	79.9%	24.3	中	6.6	0.7			860	200	0	135	335	
	1062ね		31	1.72	スギ	69	221	333.86	42	23	1.51	270	80.9%	16.6	中	6.6	0.5			581	160	0	110	270	
			33	1.87	スギ	44	525	388.15	30	20	0.74	305	78.6%	21.0	疎	6.6	0.5			593	185	0	120	305	
	1062ら		33	4.35	ヒノキ		2,554	853.56	22	16	0.33	690	80.8%	24.2	疎					780	410	0	280	690	
	1062の		31	0.95	スギ	54	467	242.68	26	19	0.52	195	80.4%	25.7	疎	6.6	0.6			604	120	0	75	195	
合計				42.42			29,030	12,700.21				10,280								6,150	0	4,130	10,280		

※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(地拵)

福島森林管理署 白河支署

[illegible]