

## 本工事費内訳書

戸倉山復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂)	m3	607				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し	m3	388				
山腹基礎工	式	1			工種行	
かご土留工	式	1			種別行	
大型ハイパーマット 200型	m3	676				
水路工	式	1			種別行	
山腹コルゲートフレーム据付 0.5<A≤1.0m2 運搬50mを超え200m以下 本体板厚1.6mm幅350	m	162	700			
山腹U型側溝機械据付 0.5<A≤1m2 運搬50m以下 道路用側溝3種300	m	26				
集水柵工	式	1			種別行	
集水柵設置 0.8m3超え1.0m3以下 運搬50mを超え200m以下 現場練りコンクリート	基	2				

## 本工事費内訳書

戸倉山復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
集水桝設置 0.4m3超え0.8m3以下 運搬50mを超え200m以下 現場練りコンクリート	基	3				
構造物撤去工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	
コンクリート構造物取壊し 無筋	m3	19,500				
運搬処理工	式	1			種別行	
廃棄物処分（殻運搬） コンクリート殻 無筋	m3	19,500				
仮設工	式	1			工種行	
排土工	m3	1			種別行	
排土工	m3	2,247				
転石破砕工	式	1			種別行	
転石破砕	m3	70				
破砕片運搬工 片道5.3km BH山積0.80m3	m3	70				
工事用道路工	式	1			種別行	
敷鉄板設置・撤去	枚	84				

## 本工事費内訳書

戸倉山復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
交通誘導	式	1			種別行	
交通誘導員A	人	10				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				

