

資 材 内 訳

令和7年度上井出地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)【R7補正明許・競争】
富士山国有林39ろ3林小班外

	伐採種	林齢 伐採率	(区域面積) 実行面積	樹種	立木			生産予定 材積	委託 販売	システム1	システム2	システム3	備考
					類別	本数	材積			一般A	一般B	低質材	
39ろ3	間伐 (列状)	44年生 32%	(5.53) 5.53	ヒノキ	一般材	1,564	670.98	470	30	0	220	220	保育間伐 (活用型) (1伐3残)
					低質材								
					小計	1,564	670.98						
39と	間伐 (列状)	56年生 30%	(10.38) 10.38	ヒノキ	一般材	2,514	1,292.33	970	70	0	500	400	
					低質材								
					小計	2,514	1,292.33						
43は	間伐 (列状)	56年生 33%	(5.13) 5.13	スギ	一般材	1,793	1,863.46	1,420	150	0	620	650	
					低質材								
					小計	1,793	1,863.46						
43は	間伐 (列状)	56年生 33%	(31.53) 31.53	ヒノキ	一般材	12,090	5,423.19	4,150	400	0	2,050	1,700	
					低質材	263	44.67						
					小計	12,353	5,467.86						
43ほ	間伐 (列状)	45年生 28%	(1.08) 1.08	ヒノキ	一般材	400	123.57	90	0	0	50	40	
					低質材								
					小計	400	123.57						
43に	間伐 (列状)	57年生 24%	(1.55) 1.55	スギ	一般材	361	264.29	210	0	0	120	90	
					低質材	76	16.67						
					小計	437	280.96						
保育間伐(活用型) 計			(55.20) 55.20	スギ	一般材	2,154	2,127.75	1,630	150	0	740	740	
					低質材	76	16.67						
				ヒノキ	一般材	16,568	7,510.07	5,680	500		2,820	2,360	
					低質材	263	44.67						
計					19,061	9,699.16	7,310	650	0	3,560	3,100		
生産 合計			(55.20) 55.20		一般材	18,722	9,637.82	7,310	650	0	3,560	3,100	
					低質材	339	61.34						
				合計					19,061	9,699.16	7,310	650	0

単位工程別内訳書

事業箇所	材種	単位工程	予定数量	備考
568は外	立木	全木伐倒	9,699 m ³	(立木材積)
	素材	プロセッサ造材	7,310 m ³	
		フォワーダ集運材	7,310 m ³	
		トラック運材 最終	650 m ³	静岡県森林組合連合会 富士事業所
		トラック運材 山元巻立	6,660 m ³	上井出集積土場 鉄塔集積土場 広見集積土場
		素材検知 (山元巻立の内、一般材)	3,560 m ³	木口表示・野帳記入 本数突合・白帯塗布
		素材検知 (山元巻立の内、低質材)	3,100 m ³	層積検知・野帳記入 白帯塗布

- (注) 1, 備考欄に指定中間検査場所を記入する。
 2, 単位工程の一部に特殊な作業を含むときはその作業名、予定数量等を説明する。
 (例) 剥皮・薬剤散布、軽油・薬剤等の支給など

完了検査場所内訳書

材種	検査場所	完了予定数量	備考
一般材	上井出集積土場 鉄塔集積土場 広見集積土場	3,560 m ³	
低質材	〃	3,100 m ³	
一般材	原木市場	650 m ³	委託販売用一般材

