

本工事費内訳書

北山地区復旧治山工事（R5補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工	ha	0.130			費目行	
治山土工	種別	2			工種行	
掘削工	m3	199			種別行	
掘削（土砂） 砂質土	m3	199				
埋戻し工	m3	110			種別行	
埋戻し 砂質土	m3	110				
山腹基礎工	種別	3			工種行	
簡易土留工	基	4			種別行	
第5号木製校倉式土留 L = 9.50m H = 3.57m V = 29.38m3	m2	24.500				
第6号木製校倉式土留 L = 9.00m H = 3.57m V = 28.02m3	m2	23.400				
第7号木製校倉式土留 L = 14.00m H = 3.57m V = 46.44m3	m2	38.700				
第8号木製校倉式土留 L = 15.50m H = 3.57m V = 47.27m3	m2	39.400				
法切工	m3	42			種別行	
法切 砂質土	m3	42				

本工事費内訳書

北山地区復旧治山工事（R5補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水路工	m	67,400			種別行	
丸太柵水路	m	59,400				標準図参照
丸太柵水路受口	個所	4				標準図参照
山腹緑化工	種別	3			工種行	
整地工	m ²	1,165,700			種別行	
斜面整地 砂質土	m ²	1,165,700				
筋工	m	309,900			種別行	
丸太筋 1段 スギ・ヒノキ 末口径8～14cm	m	309,900				
伏工	m ²	1,276,200			種別行	
植生マット 肥料袋付	m ²	1,276,200				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	種別	2			工種行	
運搬設備工	式	1			種別行	
ケーブルクレーン運搬設備 【指定仮設】1t以上2t未満 支間長170m 15度以上 6ヶ月	式	1				

本工事費内訳書

北山地区復旧治山工事（R5補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
被害木処理工	式	1			種別行	
被害木処理・支障木伐採 【指定仮設】伐採～現場内集積	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費 【指定仮設】重建設機械の分解、組立	式	1				
土工機械分解・組立 ケーブルクレーン(ウインチ) 機械質量11.8t 最大部品質量3t未満	台	1				
管繕費 【指定仮設】人送モノレール	式	1				
モノレール架設+撤去+路線選定 傾斜30度未満 施工延長170m	基	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				

本工事費内訳書

北山地区復旧治山工事（R5補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				