

本工事費内訳書

サカサ川地区施設災害復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
土砂運搬 礫質土	m3	4,000				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し 礫質土	m3	2,486				
治山ダム工	式	1			工種行	
コンクリート谷止工	式	1			種別行	
コンクリート コンクリートポンプ車打設、18-12-40BB	m3	575.700				
目地板 樹脂発泡体、厚10mm 倍率15	m2	25.900				
止水板 塩化ビニル製、CC300*7mm	m	8.400				
型枠 丸太残存型枠	m2	198.100				
型枠 合板型枠	m2	199.300				
間詰工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

サカサ川地区施設災害復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
間詰コンクリート 堤体同時打設、18-12-40BB	m3	14				
間詰コンクリート 小型構造物、18-12-40BB	m3	4,500				
型枠 丸太残存型枠	m2	14,900				
型枠 合板型枠	m2	12,600				
型枠 合板型枠 小型構造物	m2	9,400				
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
堤名板取付工	式	1			種別行	
堤名板 60×80×1.5cm	枚	1				
点検施設工	式	1			種別行	
ステップ 30SW φ19×300mm	基	1				
山腹工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂） 高所法面掘削機械 切り崩し	m3	5,468				

本工事費内訳書

サカサ川地区施設災害復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削（土砂） 高所法面掘削機械 撥ねつけ（Bor. 1～No. 21）	m3	5,468				
掘削（土砂） 高所法面掘削機械 撥ねつけ（No. 21～No. 34）	m3	5,468				
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形（切土部） 礫混じり土・粘性土	m2	740				
法面整形（切土部）小段 礫混じり土・粘性土	m2	96				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
仮水路工	式	1			種別行	
硬質塩化ビニル管 【任意仮設】 廻水管 土のう締切	式	1				
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク 【任意仮設】	式	1				
防護施設工	式	1			種別行	
頭上防護柵 【指定仮設】	箇所	1				
大型土のう 【指定仮設】 製作・設置・撤去	袋	308				

本工事費内訳書

サカサ川地区施設災害復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷鉄板 【指定仮設】 供用90日	枚	40				
運搬設備工	式	1			種別行	
ケーブルクレーン運搬設備 【指定仮設】 溪間工	式	1				
ケーブルクレーン運搬設備 【指定仮設】 山腹工	式	1				
高所法面掘削機械設備 【指定仮設】 主アンカーワイヤロープ	箇所	5				
コンクリート圧送管 【指定仮設】	m	180				
支障木処理工	式	1			種別行	
支障木 【指定仮設】 伐採・集材・造材・運搬・はい積み	式	1				
伐根撤去 【指定仮設】 高所法面掘削機械	本	60				
共通仮設費 A	式	1			費目行	
A積み上げ仮設費	式	1			工種行	
準備費	式	1			種別行	
産業廃棄物運搬 【指定仮設】 8m3/回	回	12				
産業廃棄物処分費 【指定仮設】 木くず（枝葉）	m3	88				

本工事費内訳書

サカサ川地区施設災害復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
産業廃棄物処分費 【指定仮設】木くず（根株）	m3	8				
安全費	式	1			種別行	
土石流対策 【指定仮設】	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費 【指定仮設】重建設機械・仮設材	式	1				
高所法面掘削機械 【指定仮設】登坂工・降坂工	回	2				
高所法面掘削機械 【指定仮設】回送24t車・片道300km 往復	台	1				
高所法面掘削機械 【指定仮設】延長ワイヤロープ 4t車・片道300km 往復	台	1				
土工機械分解・組立 ケーブルクレーン(ウインチ) 【指定仮設】BH=0.35m3	台	2				
仮設材運搬 【指定仮設】敷鉄板 22*1524*3048mm	枚	40				
営繕費 【指定仮設】モノレール	式	1				
モノレール 【指定仮設】乗用台車・土木用普通台車	m	340				

本工事費内訳書

サカサ川地区施設災害復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				