

本工事費内訳書

八高林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（砂・砂質土・粘性土・礫質土）	m3	122			
掘削（軟岩 I B）	m3	33			
作業土工	式	1			種別行
床掘（砂・砂質土・粘性土・礫質土）	m3	158			
掘削（軟岩 I B）	m3	84			
埋戻し	m3	18			
盛土工	式	1			種別行
流用盛土	m3	109			
残土処理工	式	1			種別行
残土処理	m3	222			
法面整形工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切土法面整形（砂・砂質土）	m2	24			
法面工	式	1			工種行
植生工	式	1			種別行
植生マット	m2	23 800			
擁壁工	式	1			工種行
コンクリートブロック積	式	1			種別行
コンクリートブロック積	m2	23 900			
コンクリートブロック積基礎	m	11			
アンカー式空積擁壁工	式	1			種別行
アンカー式空積擁壁 本体工	m2	97 900			
アンカー式空積擁壁 基礎コンクリート	m3	1 200			
アンカー式空積擁壁 張モルタル	m3	1			
アンカー式空積擁壁 笠コンクリート	m3	4 800			
アンカー式空積擁壁 小口止めコンクリート (H=0.65m)	m3	0 400			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アンカー式空積擁壁 小口止めコンクリート(H=4.65m)	m3	2 800			
アンカー式空積擁壁 裏込材	m3	182 100			
アンカー式空積擁壁 吸出防止材	m2	138 100			
置換コンクリート	m3	8			
視線誘導標 コンクリート建込 反射径100以下支柱60.5	本	6			
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
路盤工	m2	132 500			
コンクリート路面工	m2	133 400			
路肩整正（機械）	m	31			
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	m3	52 400			
コンクリート殻処分費 無筋構造物	m3	52 400			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工	式	1			費目行
支障木撤去	式	1			工種行
支障木撤去	式	1			種別行
支障木伐倒	本	90			
現道補修	式	1			工種行
現道補修	式	1			種別行
現道補修	式	1			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

5 頁