

本工事費内訳書

南赤石（寸又左岸）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧 1-1工区	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂)	m3	29			1号明細書 12頁
掘削(岩石)	m3	4			2号明細書 13頁
運搬残土処理工	m3	62			3号明細書 14頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面	m2	115,500			4号明細書 15頁
下層路盤(車道・路肩部)	m2	115,500			5号明細書 16頁
路肩整正（機械）	m	12,200			6号明細書 17頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工 第1号	式	1			種別行
コンクリート	m3	8,500			7号明細書 18頁

本工事費内訳書

南赤石（寸又左岸）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠	m2	29 400			8号明細書 19頁
水抜管設置	m	1 700			9号明細書 20頁
床掘り S3（礫質土）	m3	4			10号明細書 21頁
床掘り R1B（軟岩（I）B）	m3	17			11号明細書 22頁
埋戻し	m3	11			12号明細書 23頁
基面整正	m2	6 600			13号明細書 24頁
重力式コンクリート擁壁工 第2号	式	1			種別行
コンクリート	m3	5 300			7号明細書 18頁
型枠	m2	20 800			8号明細書 19頁
床掘り S3（礫質土）	m3	27			10号明細書 21頁
床掘り R1B（軟岩（I）B）	m3	11			11号明細書 22頁
埋戻し	m3	9			12号明細書 23頁
基面整正	m2	4 400			13号明細書 24頁
排水構造物工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断溝	式	1			種別行
現場打横断溝	m	6			14号明細書 25頁
横断溝蓋	m	6			15号明細書 26頁
床掘り S3（礫質土）	m3	7			10号明細書 21頁
床掘り R1B（軟岩（Ⅰ）B）	m3	5			11号明細書 22頁
基面整正	m2	6100			13号明細書 24頁
ふとんかご	m	2			16号明細書 27頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	m3	4200			17号明細書 28頁
コルゲートパイプ撤去	m	2			18号明細書 29頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 無筋コンクリート	m3	4200			19号明細書 30頁
鉄くず運搬処理	t	0171			20号明細書 31頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧 1-2工区	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂)	m3	141			1号明細書 12頁
高所法面掘削 セーフティークライマー工法	式	1			種別行
アンカー設置・撤去工(メインワイヤーの展開を含む) 立木アンカー	箇所	13			21号明細書 32頁
アンカー確認試験工	箇所	13			22号明細書 33頁
地山掘削工 礫質土・粘性土	m3	178			23号明細書 34頁
地山掘削工 軟岩Ⅰ 亀裂間隔 (n≤10cm)	m3	1,259			24号明細書 35頁
地山掘削工 除根 根株直径 (30cm≤n<60cm)	本	10			25号明細書 36頁
段跳工 土砂系(礫質土、岩塊・玉石) 粘性土は除く	m3	178			26号明細書 37頁
段跳工 岩系(軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩)	m3	1,259			27号明細書 38頁
斜面整形工 軟岩Ⅰ 亀裂間隔 (n≤10cm)	m2	2,819			28号明細書 39頁
ウインチ設置・撤去工 重量物置換アンカー	日	1			29号明細書 40頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
登坂工・降板工	日	1			30号明細書 41頁
現場内小運搬工 重機自走含む	回	2			31号明細書 42頁
運搬費	式	1			32号明細書 43頁
残土処理工	式	1			種別行
運搬残土処理工	m3	1,426			3号明細書 14頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面	m2	194			4号明細書 15頁
下層路盤(車道・路肩部)	m2	194			5号明細書 16頁
路肩整正（機械）	m	43			6号明細書 17頁
法面保護工	式	1			工種行
簡易法枠工	式	1			種別行
簡易法枠工	m2	2,818			33号明細書 44頁
モルタル吹付工	式	1			種別行

本工事費内訳書

南赤石（寸又左岸）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル吹付水路工	m	77			34号明細書 45頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
コンクリート	m3	49,600			7号明細書 18頁
丸太残存型枠	m2	90,700			35号明細書 46頁
型枠	m2	2,800			8号明細書 19頁
水抜管設置	m	9,700			9号明細書 20頁
床掘り S3（礫質土）	m3	90			10号明細書 21頁
床掘り R1B（軟岩（I）B）	m3	37			11号明細書 22頁
埋戻し	m3	108			36号明細書 47頁
基面整正	m2	18,700			13号明細書 24頁
足場工 キャットウォーク	m	35,400			37号明細書 48頁
石積（張）工	式	1			種別行
練石積工	m2	3			38号明細書 49頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝	式	1			種別行
現場打横断溝	m	6			39号明細書 50頁
横断溝蓋 700×65×995	m	6			40号明細書 51頁
床掘り S3（礫質土）	m3	2			10号明細書 21頁
床掘り R1B（軟岩（I）B）	m3	1			11号明細書 22頁
基面整正	m2	5 600			13号明細書 24頁
ふとんかご	m	2			16号明細書 27頁
集水桝工	式	1			種別行
現場打ち集水桝	箇所	1			41号明細書 52頁
床掘り R1B（軟岩（I）B）	m3	7			11号明細書 22頁
埋戻し	m3	4			36号明細書 47頁
基面整正	m2	2 600			13号明細書 24頁
構造物撤去工	式	1			工種行

本工事費内訳書

南赤石（寸又左岸）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	m3	37			17号明細書 28頁
コンクリート路面工取壊し 鉄筋コンクリート	m3	33			42号明細書 53頁
練石積み取壊し	m2	6			43号明細書 54頁
覆式落石防護網撤去工	m2	616			44号明細書 55頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 無筋コンクリート	m3	37			19号明細書 30頁
殻運搬処理 鉄筋コンクリート	m3	5			45号明細書 56頁
殻運搬処理 石材 コンクリート殻含む	m3	2			46号明細書 57頁
鉄くず運搬処理	t	3 573			20号明細書 31頁
仮設工	式	1			工種行
運搬設備工	式	1			種別行
モノレール運搬設備【任意仮設】 モノレール架設+撤去+路線選定 傾斜30度以上 施工延長133m	基	1			47号明細書 58頁
モノレール運搬 セーフティークライマー工法で使用する部材	式	1			48号明細書 59頁

本工事費内訳書

南赤石（寸又左岸）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型土のう積	袋	195			49号明細書 60頁
路盤	m2	875			50号明細書 61頁
コンクリート路面	m2	570			4号明細書 15頁
現道補修 バックホウ(排対2次)クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	70			51号明細書 62頁
現道補修 ダンプトラック 普通ロード・ディゼル・積載質量4t積級	時間	70			52号明細書 63頁
作業ヤード整備工	式	1			工種行
マルチアングル工法 機材費一式 レンタル期間8ヶ月	空m3	197			53号明細書 64頁
マルチアングル工法 基本料一式 レンタル期間8ヶ月	空m3	197			54号明細書 65頁
足元補強機材費（くい丸・まもるくん） レンタル期間8ヶ月	空m3	197			55号明細書 66頁
運搬費 大型ユニック車 往復	回	4			56号明細書 67頁
運搬費 横持運賃	回	2			57号明細書 68頁
組立解体労務費	空m3	197			58号明細書 69頁
足元補強労務費	空m3	197			59号明細書 70頁
直接工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			