

別紙

事業内訳書

作業種	林小班	作業量	作業期間		備考
			自	至	
① 地拵	524以外	9.44 ha	令和8年9月1日	令和8年12月10日	獣害防護柵設置
② 地拵(刈払のみ)	532ろ1	4.20 ha	令和8年6月1日	令和8年9月30日	秋植
③ 植付	563い1	7.82 ha	契約締結日の翌日	令和8年6月30日	春植
③ 改植	532ろ1	4.20 ha	令和8年10月1日	令和8年11月27日	秋植
④ 下刈	505は1外	29.18 ha	令和8年6月1日	令和8年11月27日	
⑤ 獣害防護柵設置	524以外	3,205 m	地拵完了後	令和8年12月10日	ネット柵
⑥ 獣害防護柵設置	532ろ1	3,230 m	契約締結日の翌日	令和8年9月30日	ネット柵重ね張り
⑦ 単木保護資材設置	563い1	7,950 本	契約締結日の翌日	令和8年6月30日	植付と同時作業 柵外植栽箇所のみ 7,950本
⑧ 忌避剤散布	505は1外	16.42 ha	下刈完了後	令和8年12月10日	1回散布

請 負 事 業 調 書

作業種	作業方法	森林事務所名	林小班	小班面積等	実行面積等	備 考
地拵	人力・機械	沼津	524 い	2.82 ha	2.82 ha	獣害防護柵設置
〃	〃	〃	555 い	4.01 ha	4.01 ha	獣害防護柵設置
〃	〃	〃	563 い 1	2.61 ha	2.61 ha	
			合 計	9.44 ha	9.44 ha	
地拵 (刈払のみ)	人力・機械	沼津	532 ろ 1	4.85 ha	4.20 ha	ネット柵重ね張り
			合 計	4.85 ha	4.20 ha	
植付	人力	沼津	563 い 1	11.42 ha	7.82 ha	春植 ヒノキ 4,780本 スギ8,240本 サクラ4,920本 カエデ1,860本 カツラ420本
			合 計	11.42 ha	7.82 ha	
改植	〃	沼津	532 ろ 1	4.85 ha	4.20 ha	秋植 ヒノキ 8,820本
			合 計	4.85 ha	4.20 ha	
下刈	人力・機械	沼津	505 は 1	3.45 ha	3.11 ha	4年生
〃	〃	〃	505 は 2	3.52 ha	3.22 ha	4年生
〃	〃	〃	505 は 3	3.04 ha	2.76 ha	5年生
〃	〃	〃	505 と	1.28 ha	0.11 ha	5年生
〃	〃	〃	505 わ 1	4.62 ha	4.38 ha	4年生

請負事業調書

作業種	作業方法	森林事務所名	林小班	小班面積等	実行面積等	備考
下刈	人力・機械	沼津	548 ろ 1	3.82 ha	2.84 ha	3年生
〃	〃	〃	563 ろ	7.12 ha	5.82 ha	2年生
〃	〃	〃	577 い 2	4.15 ha	3.85 ha	4年生
〃	〃	〃	580 い	3.42 ha	3.09 ha	3年生
			合 計	34.42 ha	29.18 ha	
獣害防護柵設置	人力	沼津	524 い	2.82 ha	1,235 m	硬質ステンレス (WPB) 入りネット柵
〃	〃	〃	555 い	4.01 ha	1,970 m	硬質ステンレス (WPB) 入りネット柵
			合 計	6.83 ha	3,205 m	
獣害防護柵設置	人力	沼津	532 ろ 1	4.85 ha	3,230 m	既存柵・支柱利用 ネットのみ重ね張り
			合 計	4.85 ha	3,230 m	
単木保護資材	人力	沼津	563 い 1	11.42 ha	2.65 ha	柵外植栽箇所のみ スギ750本 広葉樹7,200本
			合 計	11.42 ha	2.65 ha	計7,950本
忌避剤散布	人力	沼津	505 は 1	3.11 ha	3.11 ha	1回散布
〃	〃	〃	505 は 2	3.22 ha	3.22 ha	1回散布
〃	〃	〃	505 は 3	2.76 ha	2.76 ha	1回散布

請 負 事 業 調 書