

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表
 <地拵>

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	刈払作業の 難易度	枝条片付け 量	傾斜	根曲竹	転石	その他
沼津	524い	2.82	R8.9.1～ R8.12.10	全刈	人力・機械	41	14.6	-	中	多	21～30度	-	-	-
	555い	4.01		全刈	人力・機械	45	20.4	-	中	多	-	-	やや影響	-
	563い1	2.61		全刈	人力・機械	52	20.2	-	易	多	21～30度	-	-	-
計		9.44												

<地拵(刈払いのみ)>

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
沼津	532ろ1	4.20	R8.6.1～ R8.9.30	全刈	人力	52	20.0	-	1	中	～20°	-	-	-
計		4.20												

<植付>

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の石 礫数	笹生地
沼津	563い1	1.99	契約締結日 の翌日～ R8.6.30	コンテナ苗植	ヒノキ	4,780	52	20.2	-	軟	中	-	-	-
	563い1	3.43		コンテナ苗植	スギ	8,240	52	20.2	-	軟	中	-	-	-
	563い1	1.64		普通植	広葉樹	4,920	52	20.2	-	軟	中	-	-	-
	563い1	0.62		普通植	広葉樹	1,860	52	20.2	-	軟	中	-	-	-
	563い1	0.14		普通植	広葉樹	420	52	20.2	-	軟	中	-	-	-
計		7.82				20,220								

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表

<改植>

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の石 礫数	笹生地
沼津	532ろ1	4.20	地拵・重ね張り完了後～ R8.11.27	コンテナ苗植	ヒノキ	8,820	52	20.0	-	軟	中	-	-	-
計		4.20				8,820								

<下刈>

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
沼津	505は1	3.11	R8.6.1～ R8.11.27	全刈	人力	34	12.8	-	4	密	～20°	-	-	-
	505は2	3.22		全刈	人力	30	11.2	-	4	密	21～30°	-	-	-
	505は3	2.76		全刈	人力	26	9.0	-	5	密	～20°	-	-	-
	505と	0.11		全刈	人力	26	9.0	-	5	密	～20°	-	-	-
	505わ1	4.38		全刈	人力	26	10.8	-	4	密	～20°	-	-	-
	548ろ1	2.84		全刈	人力	85	30.4	-	3	中	31°～	-	-	-
	563ろ	5.82		全刈	人力	54	19.2	-	2	中	31°～	影響	-	-
	577い2	3.85		全刈	人力	60	23.8	-	4	密	21～30°	-	少	-
	580い	3.09		全刈	人力	46	20.8	-	3	密	21～30°	-	-	-
計		29.18												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表
 ＜獣害防護柵設置＞

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件	
				作業手段	数量(m)	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	傾斜	その他
沼津	524い	2.82	地拵完了後 ～R8.12.10	人力	1,235	41	14.6	ネット柵	～30°	-
	555い	4.01		人力	1,970	45	20.4	ネット柵	～30°	-
	532ろ1	4.85	契約締結日 の翌日 ～R8.9.30	人力	3,230	52	20.0	ネット柵 重ね張り	～30°	-
計		11.68			6,435					

＜単木保護資材設置＞

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間	作業条件					林分条件		
				設置方法	樹種	数量(本)	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	傾斜	その他
沼津	563い1	2.65	契約締結日 の翌日 ～R8.6.30 (植付と同時 作業)	人力	スギ	750	52	20.2	-	～30°	-
					広葉樹	7,200					
計		2.65				7,950					

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表
 ＜忌避剤散布＞

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件								林分条件			
				作業手段	1本あたり 原液散布量 (ml)(1回分)	散布本数	1回の 原液量 (ℓ)	希釈倍率	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	樹種	林齢	傾斜	その他
沼津	505は1	3.11	下刈完了後 ～R8.12.10	人力	10	7,464	74.6	3倍	37	12.8	各林小班 1回散布	ヒノキ	4	10～30°	－
	505は2	3.22		人力	10	7,728	77.3	3倍	30	11.2		ヒノキ	4	10～30°	－
	505は3	2.76		人力	10	6,624	66.2	3倍	26	9.0		ヒノキ	5	10～30°	－
	505と	0.11		人力	10	264	2.6	3倍	26	9.0		ヒノキ	5	10～30°	－
	505わ1	4.38		人力	10	10,512	105.1	3倍	26	10.8		ヒノキ	4	～9°	－
	548ろ1	2.84		人力	10	6,816	68.2	3倍	50	13.2		ヒノキ	3	31°～	－
計		16.42				39,408	394.0								