

本工事費内訳書

八高林道災害復旧工事（2・3工区）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧 2工区	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 礫質土	m3	5			
作業土工	式	1			種別行
床掘 礫質土	m3	91			
床掘 軟岩(Ⅰ)B	m3	260			
埋戻し	m3	16			
盛土工	式	1			種別行
流用盛土	m3	1			
残土処理工	式	1			種別行
残土処理	m3	26			
路面工	式	1			種別行
路盤工 t=10cm	m2	129 700			

本工事費内訳書

八高林道災害復旧工事（２・３工区）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
擁壁工	式	1			工種行
補強土壁工	式	1			種別行
ジオテキスタイル補強土壁	m2	126 600			
補強土壁盛土運搬 往復	m3	606			
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	m3	0 400			
林道施設災害復旧 3工区	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削工 礫質土	m3	69			
作業土工	式	1			種別行
床掘 礫質土	m3	52			
床掘 軟岩(Ⅰ)B	m3	28			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	m3	17			
盛土工	式	1			種別行
流用盛土	m3	30			
残土処理工	式	1			種別行
残土処理	m3	97			
擁壁工	式	1			工種行
コンクリートブロック積	式	1			種別行
コンクリートブロック積	m2	28	800		
コンクリートブロック積 基礎コンクリート	m	7			
コンクリートブロック積 小口止コンクリート	m3	0	600		
アンカー式空積擁壁	式	1			種別行
アンカー式空積擁壁 本体工	m2	39	900		
アンカー式空積擁壁 基礎コンクリート	m3	1	100		
アンカー式空積擁壁 笠コンクリート	m3	3	400		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アンカー式空積擁壁 小口止めコンクリート(H=1.40m)	m3	0 400			
アンカー式空積擁壁 小口止めコンクリート(H=2.65m)	m3	0 800			
アンカー式空積擁壁 裏込材	m3	34 300			
アンカー式空積擁壁 吸出防止材	m2	53 100			
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
路盤工	m2	151 400			
コンクリート路面工	m2	151 400			
路肩整正	m	41			
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリートカッター	m	2 100			
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	m3	2 500			
がれき運搬処分費 無筋コンクリート	m3	2 500			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
工事用道路補修	式	1			
支障木伐採	式	1			種別行
支障木伐採	式	1			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

