

## 本工事費内訳書

大日沢地区（第二工区）復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
溪間工	式	1					費目行	
治山土工	種別	4					工種行	
掘削工	m3	4,277					種別行	
掘削（土砂） 第5号床固工床掘 砂質土	m3	2,363					1号明細書 6頁	
掘削（土砂） 第5号床固工上下流 砂質土	m3	1,914					2号明細書 7頁	
盛土工	m2	1,964					種別行	
盛土（流用土） 砂質土	m3	1,964					3号明細書 8頁	
埋戻し工	m3	1,122					種別行	
埋戻し第5号床固工 砂質土	m3	1,122					4号明細書 9頁	
作業土工	式	1					種別行	
掘削面整形（土砂） 第5号床固工 砂質土	m2	284	300				5号明細書 10頁	
治山ダム工	種別	2					工種行	
ソイルセメント床固工 第6号床固工（ソイルセメント型）	基	1					種別行	
上下流面外部保護材組立工（壁面部） 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装、特殊加工エキストラ	m2	377	200				6号明細書 11頁	

## 本工事費内訳書

大日沢地区（第二工区）復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
上下流面外部保護材組立工（基礎部） 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装	m2	97	800				7号明細書 12頁	
天端保護コンクリート 18-8-40BB	m3	83	800				8号明細書 13頁	
基礎コンクリート 18-8-40BB	m3	19	200				9号明細書 14頁	
中詰工 現地発生土60：再生砕石40	m3	1,000	300				10号明細書 15頁	
水抜暗渠工 ボックスカルバート 400×400	m	27	200				11号明細書 16頁	
間詰工	式	1					種別行	
植生マット 肥料袋付(肥料袋間隔:40~50cm) 二重ネット	m2	856					12号明細書 17頁	
丸太筋 3段 スギ・ヒノキ 末口径8~14cm	m	269	400				13号明細書 18頁	
木柵工（A） 10段 スギ・ヒノキ 末口径8~14cm	m	55	600				14号明細書 19頁	
溪間工付属物設置工	式	1					工種行	
銘版工	枚	1					種別行	
堤名板取付 C型(60×80×1.5cm)	枚	1					15号明細書 20頁	
仮設工	式	1					費目行	
仮設工	式	1					工種行	

## 本工事費内訳書

大日沢地区（第二工区）復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要	備	考
大型土のう工 製作・設置 【指定仮設】作業半径6m以下	袋	33						16号明細書 21頁			
大型土のう工 撤去 【指定仮設】作業半径6m以下	袋	29						17号明細書 22頁			
鋼製混合ヤード組立・解体 【指定仮設】（30m3用）	箇所	1						18号明細書 23頁			
散水車 【指定仮設】タンク容量3800リットル	式	1						19号明細書 24頁			
共通仮設費 A	式	1						費目行			
A 積上げ仮設費	式	1						工種行			
安全費	式	1						細別行			
土石流対策 【指定仮設】	式	1						20号明細書 25頁			
直接工事費	式	1									
共通仮設費計	式	1									
共通仮設費（積上げ分計）	式	1									
運搬費	式	1						1号内訳書 5頁			
仮設材運搬 鋼板	t	12	800					21号明細書 26頁	1604kg×8枚=12.832t≒12.8t		
共通仮設費（率計上）	式	1									

## 本工事費内訳書

大日沢地区（第二工区）復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要	備	考
現場環境改善費(率計上)	式	1									
純工事費	式	1									
現場管理費	式	1									
工事原価	式	1									
一般管理費等	式	1									
一般管理費等計	式	1									
工事価格	式	1									
消費税相当額	式	1									
請負金額	式	1									