

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溪間工(綱山6工区)	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) 砂質土	m3	1,037			
埋戻し工	式	1			種別行
埋戻し 砂質土	m3	439			
治山ダム工	式	1			工種行
鋼製枠谷止工 第5号鋼製枠谷止工	式	1			種別行
鋼製枠 塗装	t	24.360			
詰石 20cm内外	m3	300.400			
吸出し防止材 ヤシ繊維系 t=10mm	m2	240.200			
間詰工 第5号鋼製枠谷止工	式	1			種別行
省力化カゴ 多段積型 100型	m2	40			
洗掘防止工 第5号鋼製枠谷止工	式	1			種別行

本工事費内訳書

小山地区(綱山6外)直轄治山工事(R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ふとんかご 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm	m	36			
溪間工付属物設置工	式	1			工種行
銘板工	式	1			種別行
堤名板 40cm×55cm	枚	1			
溪間緑化工	式	1			工種行
柵工	式	1			種別行
丸太柵 2段	m	25			
伏工	式	1			種別行
植生マット 肥料袋付 二重ネット 獣害対策工付	m2	389,500			
山腹工(綱山6工区)	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) 砂質土	m3	285			
埋戻し工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 砂質土	m3	85			
法面整形工	式	1			種別行
法面整形	m2	3,074			
山腹基礎工	式	1			工種行
鋼製枠土留工 第7号鋼製枠土留工	式	1			種別行
鋼製枠 塗装	t	7.390			
詰石 20cm内外	m3	79.500			
吸出し防止材 ヤシ繊維系 t=10mm	m2	91			
かご土留工	式	1			種別行
鋼製かご枠 第8号土留工(K10型)	m	32			
水路工	式	1			種別行
緑化水路用植生マット 流路部 巾1m×長2m	m	150.100			
緑化水路用植生マット 受口部 巾1m×長2m	箇所	2			
丸太筋工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
丸太筋工 横木3段	m	95			
山腹緑化工	式	1			工種行
伏工	式	1			種別行
侵食防止用植生マット伏工 獣害対策工付	m2	2,842.700			
山腹工(綱山8工区)	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) 砂質土	m3	139			
埋戻し工	式	1			種別行
埋戻し 砂質土	m3	87			
山腹基礎工	式	1			工種行
かご土留工	式	1			種別行
鋼製かご枠 第12号～第13号土留工(K08型)	m	83			
山腹緑化工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伏工	式	1			種別行
植生マット 肥料袋付 二重ネット 獣害対策工付	m2	290 600			
浸透促進(法面)	m2	133 200			
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
産業廃棄物処分費	式	1			種別行
残土処理 【指定仮設】第2種建設発生残土(表土等加算含む)	m3	400			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

小山地区(綱山6外)直轄治山工事(R7補正)

本工事費内訳書

[illegible]