

## 本工事費内訳書

小山地区（角取山5外）直轄治山工事（R7ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工【角取山5・6】	ha	0 070			費自行	
治山土工	式	 1	 		工種行	
掘削工	式	 1	 		種別行	
掘削(土砂) 砂質土	m <sup>3</sup>	2,827	 			
埋戻し工	式	 1	 		種別行	
埋戻し 砂質土	m <sup>3</sup>	1,265	 			
山腹基礎工	式	 1	 		工種行	
No.4鋼製枠土留工	式	 1	 		種別行	
鋼製枠 塗装1回	t	33 440	 			
詰石 詰石(20cm内外)	m <sup>3</sup>	415 300	 			
吸出し防止材 t=10mm	m <sup>2</sup>	359 200	 			
No.5鋼製枠土留工	式	 1	 		種別行	
鋼製枠 塗装1回	t	27 140	 			
詰石 詰石(20cm内外)	m <sup>3</sup>	374 500	 			

## 本工事費内訳書

小山地区（角取山5外）直轄治山工事（R7ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
吸出し防止材 t=10mm	m2	375   500				
No.5水路工	m	23 			種別行	
No.5-1水路	m	11   300				
No.5-1水路 受口	箇所	1 				
No.5-2水路	m	11   700				
No.5-2水路 受口	箇所	1 				
山腹緑化工	式	1 			工種行	
筋工	式	1 			種別行	
丸太筋	m	79 				
伏工	式	1 			種別行	
植生マット 肥料袋付、二重ネット	m2	685   500				
山腹工【角取山8】	ha	0   560			費目行	
治山土工	式	1 			工種行	
掘削工	式	1 			種別行	

## 本工事費内訳書

小山地区（角取山5外）直轄治山工事（R7ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削(土砂) 砂質土	m <sup>3</sup>	1,343	1			
埋戻し工	式	1	1		種別行	
埋戻し 砂質土	m <sup>3</sup>	434	1			
山腹基礎工	式	1	1		工種行	
1号鋼製枠土留工	基	1	1		種別行	
鋼製枠 塗装1回	t	7 200	1			
詰石 詰石(20cm内外)	m <sup>3</sup>	76 600	1			
吸出し防止材 t=10mm	m <sup>2</sup>	123 100	1			
2号鋼製枠土留工	基	1	1		種別行	
鋼製枠 塗装1回	t	8 220	1			
詰石 詰石(20cm内外)	m <sup>3</sup>	73 600	1			
吸出し防止材 t=10mm	m <sup>2</sup>	1,065	1			
簡易土留工	基	5	1		種別行	
11号木製土留	m <sup>2</sup>	28 100	1			

## 本工事費内訳書

小山地区（角取山5外）直轄治山工事（R7ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
12号木製土留	m <sup>2</sup>	29   400				
13号木製土留	m <sup>2</sup>	30   700				
14号木製土留	m <sup>2</sup>	34   700				
15号木製土留	m <sup>2</sup>	34   700				
水路工	式	1			種別行	
丸太柵水路	m	96   300				
丸太柵水路 受口	箇所	7				
水路止	箇所	1				
法枠工	式	1			種別行	
丸太法枠(獣害対策併用)	m <sup>2</sup>	5,500				
山腹緑化工	式	1			工種行	
伏工	式	1			種別行	
植生マット 肥料袋付、二重ネット	m <sup>2</sup>	5,500				
仮設工【角取山5・6】	式	1			費自行	

## 本工事費内訳書

小山地区（角取山5外）直轄治山工事（R7ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工	式	1	1	1	工種行	
運搬設備工	式	1	1	1	種別行	
ケーブルクレーン運搬設備 【指定仮設】1t以上2t未満 支間326~375m	基	1	1	1		
仮設工【角取山8】	式	1	1	1	費目行	
仮設工	式	1	1	1	工種行	
運搬設備工	式	1	1	1	種別行	
ケーブルクレーン運搬設備 【指定仮設】1t以上2t未満 支間226~275m	基	1	1	1		
直接工事費	式	1	1	1		
共通仮設費計	式	1	1	1		
共通仮設費(積上げ分計)	式	1	1	1		
運搬費	式	1	1	1		
バックホウ分解組立 BH0.35m <sup>3</sup> 角取山5・6	式	1	1	1		
バックホウ分解組立 BH0.20m <sup>3</sup> 角取山8	式	1	1	1		
共通仮設費(率計上)	式	1	1	1		

## 本工事費内訳書

小山地区（角取山5外）直轄治山工事（R7ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場環境改善費(率計上)	式	1	1			
純工事費	式	1	1			
現場管理費	式	1	1			
工事原価	式	1	1			
一般管理費等	式	1	1			
一般管理費等計	式	1	1			
工事価格	式	1	1			
消費税相当額	式	1	1			
請負金額	式	1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			