

## 本工事費内訳書

小山地区（奥の沢川7外）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂) 砂質土	m3	1,769				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し 砂質土	m3	337				
作業土工	式	1			種別行	
掘削面整形 砂質土	m2	176,200				
治山ダム工	式	1			工種行	
第4号コンクリート谷止工	基	1			種別行	L=21.5m,H=8.5m,V=351.4m3
コンクリート 18-12-40BB	m3	351,430				
打継面清掃	m3	351,430				
水抜パイプ 300mm	m	4				
型枠 丸太残存型枠	m2	141,220				

## 本工事費内訳書

小山地区（奥の沢川7外）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠 普通型枠	m2	145,930				
間詰工	式	1			種別行	
木製枠	m	27				
植生マット(獣害対策併用) 緑化基礎工付き	m2	97,100				
第5号コンクリート谷止工	基	1			種別行	L=18.0m ,H=6.0m ,V=208.0m3
コンクリート 18-12-40BB	m3	208				
打継面清掃	m3	208				
水抜パイプ 300mm	m	4				
型枠 丸太残存型枠	m2	90,600				
型枠 普通型枠	m2	93,900				
間詰工	式	1			種別行	
木製枠	m	49,500				
植生マット(獣害対策併用) 緑化基礎工付き	m2	92				
護岸工	式	1			工種行	

## 本工事費内訳書

小山地区（奥の沢川7外）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
カゴ枠護岸工	箇所	2			種別行	
第3号鋼製カゴ枠（5段延長117m）	m	23,400				
第4号鋼製カゴ枠（5段延長93m）	m	18,600				
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
堤名板取付工	式	1			種別行	
堤名板 A型(40×30×1.0cm) 300m3未満	枚	1				
堤名板 B型(55×40×1.2cm) 300-1,000m3未満	枚	1				
山腹工	ha	0,080			費目行	
山腹基礎工	式	1			工種行	
水路工	式	1			種別行	
植生マット水路工	m	24,800				
法枠工	式	1			種別行	
丸太法枠(獣害対策併用)	m <sup>2</sup>	808				
山腹緑化工	式	1			工種行	

## 本工事費内訳書

小山地区（奥の沢川7外）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
伏工	式	1			種別行	
植生マット（獣害対策併用） 肥料付、二重ネット	m2	808				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク 【任意仮設】	式	1				
運搬設備工	式	1			種別行	
ケーブルレーン運搬設備 【指定仮設】2t以上3t未満 支間601~700m8ヶ月	基	1				
コンクリート圧送管 総延長L=278m	m	248				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
バックホウ分解組立 BH0.35m3	式	2				

## 本工事費内訳書

小山地区（奥の沢川7外）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				