

本工事費内訳書

小山地区(綱山1)直轄治山工事(R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工(綱山1-1工区)	ha	0.110			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂) 砂質土	m3	933				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し 砂質土	m3	162				
山腹基礎工	式	1			工種行	
鋼製枠土留工 第1-1号鋼製枠土留工	式	1			種別行	L=16.5m, H=4.0m, W=6.34t
鋼製枠 塗装	t	6.340				
詰石 20cm内外	m3	76.800				
吸出し防止材 ヤシ繊維系 t=10mm	m2	86.800				
鋼製枠土留工 第1-2号鋼製枠土留工	式	1			種別行	L=14.5m, H=4.0m, W=5.47t
鋼製枠 塗装	t	5.470				
詰石 20cm内外	m3	64				

本工事費内訳書

小山地区（綱山1）直轄治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
吸出し防止材 ヤシ繊維系 t = 10mm	m2	74,400				
簡易土留工	式	1			種別行	
ジオセル擁壁 R3タイプ	m2	19,080				
山腹緑化工	式	1			工種行	
伏工	式	1			種別行	
植生マット 肥料袋付 二重ネット 獣害対策工併用	m2	680,800				
浸透促進(法面)	m2	450				
山腹工(綱山1-2工区)	ha	0,340			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂) 砂質土	m3	2,397				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し 砂質土	m3	482				
山腹基礎工	式	1			工種行	

本工事費内訳書

小山地区（綱山1）直轄治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製枠土留工 第2-8号鋼製枠土留工	式	1			種別行	L=14.1m, H=3.5m, W=5.64t
鋼製枠 塗装	t	5,640				
詰石 20cm内外	m3	58,600				
吸出し防止材 ヤシ繊維系 t = 10mm	m2	70,800				
鋼製枠土留工 第2-9号鋼製枠土留工	式	1			種別行	L=13.1m, H=3.5m, W=5.09t
鋼製枠 塗装	t	5,090				
詰石 20cm内外	m3	53,300				
吸出し防止材 ヤシ繊維系 t = 10mm	m2	65,300				
鋼製枠土留工 第2-10号鋼製枠土留工	式	1			種別行	L=13.6m, H=3.5m, W=5.21t
鋼製枠 塗装	t	5,210				
詰石 20cm内外	m3	56				
吸出し防止材 ヤシ繊維系 t = 10mm	m2	68				
鋼製枠土留工 第2-11号鋼製枠土留工	式	1			種別行	L=13.6m, H=3.5m, W=5.21t
鋼製枠 塗装	t	5,210				

本工事費内訳書

小山地区（綱山1）直轄治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
詰石 20cm内外	m3	56				
吸出し防止材 ヤシ繊維系 t = 10mm	m2	68				
鋼製枠土留工 第2-12号鋼製枠土留工	式	1			種別行	L=13.8m, H=4.0m, W=6.39t
鋼製枠 塗装	t	6,390				
詰石 20cm内外	m3	71				
吸出し防止材 ヤシ繊維系 t = 10mm	m2	80,300				
鋼製枠土留工 第2-13号鋼製枠土留工	式	1			種別行	L=12.3m, H=4.0m, W=5.66t
鋼製枠 塗装	t	5,660				
詰石 20cm内外	m3	61,400				
吸出し防止材 ヤシ繊維系 t = 10mm	m2	71				
簡易土留工	式	1			種別行	
ジオセル擁壁 R3タイプ	m2	6,360				
山腹緑化工	式	1			工種行	
伏工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

小山地区（綱山1）直轄治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生マット 肥料袋付 二重ネット 獣害対策工併用	m2	2,759,200				
浸透促進(法面)	m2	608,400				
山腹工(綱山1-3工区)	ha	0,200			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂) 砂質土	m3	988				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し 砂質土	m3	467				
山腹基礎工	式	1			工種行	
鋼製枠土留工 第3-5号鋼製枠土留工	式	1			種別行	L=17.5m,H=3.0m,W=5.78t
鋼製枠 塗装	t	5,780				
詰石 20cm内外	m3	61,700				
吸出し防止材 ヤシ繊維系 t=10mm	m2	77,700				
鋼製枠土留工 第3-6号鋼製枠土留工	式	1			種別行	L=14.5m,H=3.0m,W=4.86t

本工事費内訳書

小山地区（綱山1）直轄治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製枠 塗装	t	4,860				
詰石 20cm内外	m3	48,700				
吸出し防止材 ヤシ繊維系 t = 10mm	m2	63				
鋼製枠土留工 第3-7号鋼製枠土留工	式	1			種別行	L=15.0m, H=3.0m, W=4.96t
鋼製枠 塗装	t	4,960				
詰石 20cm内外	m3	50,900				
吸出し防止材 ヤシ繊維系 t = 10mm	m2	65,400				
鋼製枠土留工 第3-8号鋼製枠土留工	式	1			種別行	L=15.5m, H=3.0m, W=5.08t
鋼製枠 塗装	t	5,080				
詰石 20cm内外	m3	53				
吸出し防止材 ヤシ繊維系 t = 10mm	m2	67,900				
山腹緑化工	式	1			工種行	
伏工	式	1			種別行	
植生マット 肥料袋付 二重ネット 獣害対策工併用	m2	1,201,800				

本工事費内訳書

小山地区（綱山1）直轄治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
浸透促進(法面)	m2	777,200				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	
作業道補修 【任意仮設】	m	480				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				

