

民有林直轄治山事業設計書

工 事 名 小山地区（奥の沢川7外）直轄治山工事

施 工 地 静岡県駿東郡小山町北郷地内

令和8年度

森林管理局 関東森林管理局

森林管理署 静岡森林管理署

事務所名等 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	小山地区(奥の沢川7外)直轄治山工事		
工事場所	静岡県駿東郡小山町北郷地内	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正係数	1.10	起算:三島市役所
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02	
	冬期補正(%)	0.00	
	工種区分	治山地すべり工事	
共通仮設費	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
	現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期
冬期日数			0
積雪寒冷地域の区別補正係数			補正無し
緊急工事該当補正(%)		0.00	無
施工地域を考慮した補正係数		1.00	該当なし
熱中症補正		無	
週休2日補正係数		1.05	4週8休以上(月単位)
ICT間接費補正		0.00	補正無し
復興係数補正		0.00	補正無し
一般管理費等	国庫債務負担行為	通常	
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証

本工事費内訳書

小山地区（奥の沢川7外）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂) 砂質土	m3	1,769			1号明細書 7頁	
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し 砂質土	m3	337			2号明細書 8頁	
作業土工	式	1			種別行	
掘削面整形 砂質土	m2	176,200			3号明細書 9頁	
治山ダム工	式	1			工種行	
第4号コンクリート谷止工	基	1			種別行	L=21.5m, H=8.5m, V=351.4m3
コンクリート 18-12-40BB	m3	351,430			4号明細書 10頁	
打継面清掃	m3	351,430			5号明細書 11頁	
水抜パイプ φ300mm	m	4			6号明細書 12頁	
型枠 丸太残存型枠	m2	141,220			7号明細書 13頁	

本工事費内訳書

小山地区（奥の沢川7外）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠 普通型枠	m2	145,930			8号明細書 14頁	
間詰工	式	1			種別行	
木製枠	m	27			9号明細書 15頁	
植生マット(獣害対策併用) 緑化基礎工付き	m2	97,100			10号明細書 16頁	
第5号コンクリート谷止工	基	1			種別行	L=18.0m, H=6.0m, V=208.0m3
コンクリート 18-12-40BB	m3	208			11号明細書 17頁	
打継面清掃	m3	208			5号明細書 11頁	
水抜パイプ φ300mm	m	4			6号明細書 12頁	
型枠 丸太残存型枠	m2	90,600			7号明細書 13頁	
型枠 普通型枠	m2	93,900			8号明細書 14頁	
間詰工	式	1			種別行	
木製枠	m	49,500			12号明細書 18頁	
植生マット(獣害対策併用) 緑化基礎工付き	m2	92			10号明細書 16頁	
護岸工	式	1			工種行	

本工事費内訳書

小山地区（奥の沢川7外）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
カゴ枠護岸工	箇所	2			種別行	
第3号鋼製カゴ枠（5段延長117m）	m	23,400			13号明細書 19頁	
第4号鋼製カゴ枠（5段延長93m）	m	18,600			14号明細書 20頁	
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
堤名板取付工	式	1			種別行	
堤名板 A型(40×30×1.0cm) 300m3未満	枚	1			15号明細書 21頁	
堤名板 B型(55×40×1.2cm) 300-1,000m3未満	枚	1			16号明細書 22頁	
山腹工	h a	0,080			費目行	
山腹基礎工	式	1			工種行	
水路工	式	1			種別行	
植生マット水路工	m	24,800			17号明細書 23頁	
法枠工	式	1			種別行	
丸太法枠(獣害対策併用)	m2	808			18号明細書 24頁	
山腹緑化工	式	1			工種行	

本工事費内訳書

小山地区（奥の沢川7外）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
伏工	式	1			種別行	
植生マット（獣害対策併用） 肥料付、二重ネット	m2	808			19号明細書 25頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク 【任意仮設】	式	1			20号明細書 26頁	
運搬設備工	式	1			種別行	
ケーブルクレーン運搬設備 【指定仮設】2t以上3t未満 支間601~700m8ヶ月	基	1			21号明細書 27頁	
コンクリート圧送管 総延長L=278m	m	248			22号明細書 28頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 6頁	
バックホウ分解組立 BH0.35m3	式	2			23号明細書 29頁	

本工事費内訳書

小山地区（奥の沢川7外）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

明細書

4号明細書

10 m3当り

コンクリート
18-12-40BB

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 45≦V<60m3/日 圧送管組立・撤去無 森林土	m3	10			4号代価表 33頁	
水平打継面挿鉄筋	本	6,600			5号代価表 34頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			6号代価表 35頁	
計						
1 m3 当り						

水抜パイプ
φ300mm

明細書

6号明細書

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水抜管布設 (φ300mm)	m	10			8号代価表 37頁	
計						
1 m 当り						

明細書

7号明細書

100 m2当り

型枠
丸太残存型枠

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太式残存型枠工(治山ガム用) L=2.0-3.0m末口径10cm程度	m2	100			9号代価表 38頁	
ケーブルクレーン運搬 搬器区分B 1段クレーン 丸太 横行275m	m3	11.800			10号代価表 39頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

8号明細書

10 m2当り

型枠
普通型枠

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
治山ガム型枠 設置・撤去	m2	10			11号代価表 40頁	
ケーブルクレーン運搬 搬器区分B1段クレーン 木製型枠 横行275m	m2	10			12号代価表 41頁	
計						
1 m2 当り						

木製枠

明細書

9号明細書

36 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製枠間詰工 4段積	m	36			13号代価表 42頁	
計						
1 m 当り						

植生マット(獣害対策併用)
緑化基礎工付き

明細書

10号明細書

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
緑化基礎工付き植生マット メーカー歩掛	m2	100			14号代価表 43頁	
アーチ状獣害対策ネット張工 メーカー歩掛	m2	100			15号代価表 44頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

11号明細書

コンクリート
18-12-40BB

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 45≦V<60m3/日	m3	10			16号代価表 45頁	
水平打継面挿鉄筋	本	5,200			5号代価表 34頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			6号代価表 35頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

12号明細書

56.250 m当り

木製枠

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
木製枠間詰工 3段積	m	20.250			17号代価表 46頁	
木製枠間詰工 4段積	m	36			13号代価表 42頁	
計						
1 m 当り						

明細書

13号明細書

23.400 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
かご枠工 詰石 幅80cm	m	117			18号代価表 47頁	
吸出防止材[ヤン繊維系] T 1 0 m m 6 8 N	m ²	127 700				
ケーブルクレーン運搬 搬器区分C1段クレーン マット類 横行275m	m ²	127 700			19号代価表 48頁	
計						
1 m 当り						

第4号鋼製カゴ枠 (5段延長93m)

明細書

14号明細書

18.600 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かご枠工 詰石 幅80cm	m	93			18号代価表 47頁	
鋼製カゴ枠 端部枠 K08型用 500×800	枚	2				
吸出防止材[ヤシ繊維系] T 1 0 m m 6 8 N	m ²	101.500				
ケーブルクレーン運搬 搬器区分C1段クレーン マット類 横行275m	m ²	101.500			19号代価表 48頁	
計						
1 m 当り						

堤名板
A型(40×30×1.0cm) 300m3未満

明細書

15号明細書

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
堤名板取付 A型(40×30×1.0cm) 300m3未満	枚	1			20号代価表 49頁	
計						
1枚当り						

明細書

16号明細書

堤名板
B型(55×40×1.2cm) 300-1,000m³未満

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
堤名板取付 B型(55×40×1.2cm) 300-1,000m ³ 未満	枚	1			21号代価表 50頁	
計						
1枚当り						

明細書

18号明細書

100 m2当り

丸太法枠(獣害対策併用)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太法枠設置 メーカー歩掛	m2	100			23号代価表 52頁	
獣害対策設置 メーカー歩掛	m2	100			24号代価表 53頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

19号明細書

植生マット (獣害対策併用)
肥料付、二重ネット

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生ネット工(肥料袋有) 最大法長3.0m以上	m2	100			25号代価表 54頁	
ケーブルクレーン運搬 搬器区分B1段クレーン 鋼材・諸資材 横行275m	t	0.043			26号代価表 55頁	
ケーブルクレーン運搬 搬器区分C1段クレーン マット類 横行275m	m2	120			19号代価表 48頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

21号明細書

ケーブルクレーン運搬設備
【指定仮設】2t以上3t未満 支間601~700m8ヶ月

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ケーブルクレーン架設・撤去 8ヶ月 2t以上3t未満 支間601~700m	基	1			28号代価表 57頁	
ウインチ・ベース架設・撤去 1年未満	基	1			29号代価表 58頁	
アンカ架設・撤去(機械) 丸太埋込み アンカ-2t以上3t未満	基	1			30号代価表 59頁	
人工支柱賃料 (20m) 架設1年以下 ケーブルクレーン用	月	8				
アンカ架設・撤去(機械) 丸太埋込み アンカ-2t以上3t未満	基	1			30号代価表 59頁	
人工支柱賃料 (6m) 架設1年以下 ケーブルクレーン用	月	8				
ウインチ・付属器具賃料[複胴開放式] (2t以上3t未満:60kw) 架設1年以下	月	8				
ワイヤーロープ賃料(601-700m[2t以上3t未満]) 山腹・15度以上・バケット0.5m ³ 1年以下	月	8				
機械小屋架設撤去 500m ³ 未満	棟	1			31号代価表 60頁	
計						
1基当り						

明細書

22号明細書

コンクリート圧送管
総延長L=278m

248 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
圧送管組立・撤去 L=150m以上 45≦V<60m3/日	m3	248			32号代価表 61頁	
計						
1 m 当り						

明細書

バックハウ分解組立
BH0.35m3

23号明細書

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックハウ分解組立 BH0.35m3	回	2			40号代価表 69頁	搬入・搬出
計						
1式当り						

代価表

2号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.042			1号単価表 71頁	
計						
1 m3 当り						

土砂掘削面整形
砂、砂質土

代価表

3号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
山林砂防工	人	2				
計						
1 m2 当り						

代価表

4号代価表

10 m3当り

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
45≦V<60m3/日 圧送管組立・撤去無 森林土

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				[1]
特殊作業員	人	0.300				[1]
山林砂防工	人	0.800				[1]
生コンクリート 18-12-40BB小山町内森林土木工事 遠地割増3000円/m3含む	m3	10.700				
コンクリートポンプ車 圧送管227m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0.625			2号単価表 72頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	ハイブリータ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

代価表

5号代価表

100本当り

水平打継面挿鉄筋

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
治山ガム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	100			33号代価表 62頁	
鉄筋加工 鉄筋径16~25mm	t	0.473			34号代価表 63頁	
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 SD345 D19 2.25kg/m	t	0.473				
ケーブルクレーン運搬 搬器区分B1段クレーン 鋼材・諸資材 横行275m	t	0.473			26号代価表 55頁	
計						
1本当り						

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表

6号代価表

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.080				[1]
山林砂防工	人	0.250				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

代価表

7号代価表

10 m3当り

打継面清掃工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.020				[1]
山林砂防工	人	0.100				[1]
諸雑費 [1]	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

水抜管布設 (φ300mm)

代価表

8号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	0.200				
硬質塩化ビニール管(VU) 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300 定尺4m	本	2.500				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	ケーブルクレーン等の小運搬を含む。
計						
1 m 当り						

代価表

9号代価表

丸太式残存型枠工(治山ガム用)
L=2.0-3.0m末口径10cm程度

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	4.600				[1]
型わく工	人	6.300				[1]
山林砂防工	人	17.800				[1]
横木丸太(間伐材) L=2.0-3.0m 末口径10cm程度	m3	11.800				
残存型枠(丸太材用) 内部支持材 軽量鋼製枠複合式50型 エポキシ樹脂塗装 カチオンフレーム工法	m2	100				内部支保用資材
諸雑費 [1]	%	23			諸雑費	持上(下)げ機械、電気ドリル、丸太の切り揃え等
計						
1 m2 当り						

代価表

10号代価表

ケーブルクレーン運搬 搬器区分B 1段クレーン
丸太 横行275m

21.465 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満 搬器区分B 1段クレーン	日	1			35号代価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

11号代価表

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.290				[1]
型わく工	人	1.570				[1]
山林砂防工	人	1.360				[1]
諸雑費 [1]	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

代価表

ケーブルクレーン運搬 搬器区分B1段クレーン
木製型枠 横行275m

12号代価表

944.468 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満 搬器区分B 1段クレーン	日	1			35号代価表 64頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

13号代価表

9 m 当り

木製枠間詰工
4段積

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製枠	m	9			36号代価表 65頁	
吸出防止材[ヤシ繊維系] T 1 0 m m 6 8 N	m ²	7 700				
木製枠工（高耐久処理木材） □45×45・H495・W750・L1500(mm)	基	4				
木製枠工（高耐久処理木材） □45×45・H495・W750・L750(mm)	基	4				
中詰石 割栗石（5～15cm） 小山町内森林土木工事（綱山～奥の沢）	m ³	2 430				
ケーブルクレーン運搬 搬器区分B1段クレーン 鋼材・諸資材 横行275m	t	0 256			26号代価表 55頁	
ケーブルクレーン運搬 搬器区分B1段クレーン 砂利・栗石 横行275m	m ³	2 430			37号代価表 66頁	
ケーブルクレーン運搬 搬器区分C1段クレーン マット類 横行275m	m ²	7 700			19号代価表 48頁	
計						
1 m 当り						

代価表

14号代価表

100 m2当り

緑化基礎工付き植生マット
メーカー歩掛

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1.100				[1]
法面工	人	2.300				[1]
山林砂防工	人	1.100				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
緑化基礎工（モルタル袋）付植生基材マット 1m×6m	m2	120				
アンカーピン（異形） D10×200-30mm 12.9kg/100本	本	252				
鉄丸くぎ（五寸釘） φ5(#6)×150mm 40本/kg	本	702				
ケーブルクレーン運搬 搬器区分C1段クレーン マット類 横行275m	m2	120			19号代価表 48頁	
ケーブルクレーン運搬 搬器区分B1段クレーン 鋼材・諸資材 横行275m	t	0.051			26号代価表 55頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

15号代価表

100 m2当り

アーチ状獣害対策ネット張工
メーカー歩掛

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				[1]
法面工	人	1.600				[1]
山林砂防工	人	0.900				[1]
諸雑費 [1]	%	3			諸雑費	
アーチ状獣害対策資材 0.95m×5.5m	m	111				
アンカーピン D10×300mm	本	402				
ケーブルクレーン運搬 搬器区分B1段クレーン 鋼材・諸資材 横行275m	t	0.074			26号代価表 55頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

16号代価表

10 m3当り

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
45≦V<60m3/日

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				[1]
特殊作業員	人	0.300				[1]
山林砂防工	人	0.800				[1]
生コンクリート 18-12-40BB小山町内森林土木工事 遠地割増3000円/m3含む	m3	10.700				
コンクリートポンプ車 圧送管248m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0.625			3号単価表 73頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	ハイブリータ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

木製枠間詰工
3段積

代価表

17号代価表

6.750 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製枠	m	6.750			36号代価表 65頁	
吸出防止材[ヤシ繊維系] T10mm 68N	m ²	5.740				
木製枠工(高耐久処理木材) □45×45・H495・W750・L1500(mm)	基	3				
木製枠工(高耐久処理木材) □45×45・H495・W750・L750(mm)	基	3				
中詰石 割栗石(5~15cm) 小山町内森林土木工事(綱山~奥の沢)	m ³	1.820				
ケーブルクレーン運搬 搬器区分B1段クレーン 鋼材・諸資材 横行275m	t	0.192			26号代価表 55頁	
ケーブルクレーン運搬 搬器区分B1段クレーン 砂利・栗石 横行275m	m ³	1.820			37号代価表 66頁	
ケーブルクレーン運搬 搬器区分C1段クレーン マット類 横行275m	m ²	5.740			19号代価表 48頁	
計						
1 m 当り						

代価表

18号代価表

10 m 当り

かご砕工
詰石 幅80cm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.260				[1]
特殊作業員	人	0.290				[1]
山林砂防工	人	0.960				[1]
鋼製カゴ砕 K08型 500×800×2000	m ²	5				
中詰石 詰石 (20cm内外) 小山町内森林土木工事 (綱山～奥の沢)	m ³	3.800				
バックホ (排対2次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	2.120			4号単価表 74頁	
諸雑費 [1]	%	4			諸雑費	つき固め機械等の損料、油脂類費用
ケーブルクレーン運搬 搬器区分B1段クレーン 鋼材・諸資材 横行275m	t	0.250			26号代価表 55頁	
ケーブルクレーン運搬 搬器区分B1段クレーン 砂利・栗石 横行275m	m ³	3.800			37号代価表 66頁	
計						
1 m 当り						

代価表

20号代価表

堤名板取付
A型(40×30×1.0cm) 300m3未満

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	0.100				
堤名板 A型(40×30×1.0cm) 300m3未満	枚	1				
計						
1枚当り						

代価表

21号代価表

堤名板取付
B型(55×40×1.2cm) 300-1,000m3未満

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山林砂防工	人	0.100				
堤名板 B型(55×40×1.2cm) 300-1,000m3未満	枚	1				
計						
1枚当り						

代価表

22号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	1 800				[1]
緑化水路用植生マット 幅1.0m×長2.0m 吸出し防止材付き	m2	22				
アンカーピン 径16 L=400mm	本	147				
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

23号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1.600				[1]
法面工	人	3.200				[1]
山林砂防工	人	3.200				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
円柱加工丸太 杉・桧 φ80×L900mm ACQ防腐処理	本	220				
ログジョイント +	個	81				
ログジョイント T	個	36				
ログジョイント L	個	4				
アンカーピン (丸鋼) φ16×1000-50mm 165.8kg/100本	本	121				
ケーブルクレーン運搬 搬器区分B1段クレーン 鋼材・諸資材 横行275m	t	0.201			26号代価表 55頁	
ケーブルクレーン運搬 搬器区分B 1段クレーン 丸太 横行275m	m3	1			10号代価表 39頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

24号代価表

100 m2当り

獣害対策設置
メーカー歩掛

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.800				[1]
法面工	人	1.700				[1]
山林砂防工	人	0.800				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
スカイクロスネット	m2	120				
スカイコイル	個	64				
アンカーピン (丸鋼) φ13×600-35mm 66.2kg/100本	本	17				
アンカーピン (丸鋼) φ13×400-35mm 45.3kg/100本	本	63				
ケーブルクレーン運搬 搬器区分B1段クレーン 鋼材・諸資材 横行275m	t	0.040			26号代価表 55頁	
ケーブルクレーン運搬 搬器区分C1段クレーン マット類 横行275m	m2	120			19号代価表 48頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

25号代価表

100 m2当り

植生ネット工(肥料袋有)
最大法長3.0m以上

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				[1]
法面工	人	1.300				[1]
山林砂防工	人	0.700				[1]
植生シート(二重・袋有) <small>人工芝類 植生マット 肥料袋付 二重ネット 肥料袋間隔40cm</small>	m2	120				
アンカーピン(丸鋼) φ9×200-30mm 11.5kg/100本	本	300				
鉄丸くぎ(五寸釘) φ5(#6)×150mm 40本/kg	本	300				
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	仮設ロープ等の損耗費
計						
1 m2 当り						

代価表

26号代価表

ケーブルクレーン運搬 搬器区分B1段クレーン
鋼材・諸資材 横行275m

38.637 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満 搬器区分B 1段クレーン	日	1			35号代価表 64頁	
計						
1 t 当り						

足場工(キヤットワーク)

代価表

27号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.100				[1]
とび工	人	0.400				[1]
山林砂防工	人	0.400				[1]
諸雑費 [1]	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

代価表

28号代価表

1基当り

ケーブルクレーン架設・撤去 8ヶ月
2t以上3t未満 支間601~700m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	16				[1]
とび工	人	68				[1]
山林砂防工	人	47				[1]
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満	日	14			39号代価表 68頁	
諸雑費 [1]	%	0.500			諸雑費	ボルト、釘、鉄線等
計						
1基当り						

代価表

29号代価表

1基当り

ウインチベース架設・撤去
1年未満

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2				
普通作業員	人	5	700			
松丸太(ウインチベース用) L=3.0m 末口径18cm ケーブルウインチベース用	m ³	1	900			丸太損料 [1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	ボルト、釘、鉄線等
計						
1基当り						

代価表

30号代価表

1基当り

アンカー架設・撤去(機械)
丸太埋込み アンカー2t以上3t未満

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1				
普通作業員	人	6,900				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	時間	6			5号単価表 75頁	
松丸太(アンカー用) L=2.0m 末口径24-26cm ケーブルアンカー用	m ³	0,250				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	ボルト、釘、鉄線等
計						
1基当り						

機械小屋架設撤去
500m3未満

代価表

31号代価表

1棟当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.500				
大工	人	1				
機械小屋等用丸太 (スギ) L=4.0m 末口径26cm 機械小屋用	m3	0.153				[1]
諸雑費 [1]	%	4			諸雑費	
亜鉛引鉄板(波板) 0.25×762×1829mm	枚	10				
計						
1棟当り						

代価表

32号代価表

圧送管組立・撤去
L=150m以上 45≦V<60m3/日

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	2.616				
計						
1 m3 当り						

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)
D型

代価表

33号代価表

100本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.180				
山林砂防工	人	0.720				
計						
1本当り						

鉄筋加工
鉄筋径16~25mm

代価表

34号代価表

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				加工 [1]
鉄筋工	人	0.900				加工 [1]
山林砂防工	人	0.600				加工 [1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

代価表

35号代価表

1日当り

ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満
搬器区分B 1段クレーン

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
山林砂防工	人	4				
軽油 パトロール給油	L	43550				
ワイヤーモック損料 2枚 12×9×180mm	供用日	1				
計						
1日当り						

木製枠

代価表

36号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.090				
山林砂防工	人	0.340				
バック杓(排対2次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	0.810			4号単価表 74頁	
計						
1 m 当り						

代価表

37号代価表

ケーブルクレーン運搬 搬器区分B1段クレーン
砂利・栗石 横行275m

25.758 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満 搬器区分B 1段クレーン	日	1			35号代価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満
搬器区分C 1段クレーン

代価表

38号代価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
山林砂防工	人	3				
軽油 パトロール給油	L	43550				
ワイヤーモック損料 2枚 12×9×180mm	供用日	1				
計						
1日当り						

代価表

39号代価表

ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
軽油 パトロール給油	L	27.950				
計						
1日当り						

バックホウ分解組立
BH0.35m3

代価表

40号代価表

1回当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	17	900			分解
特殊作業員	人	20	500			[1]組立
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	組立労務費の2%
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満 分解組立	日	4	900		41号代価表 70頁	
計						
1回当り						

ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満
分解組立

代価表

41号代価表

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
軽油 パトロール給油	L	34.840				
計						
1日当り						

単価表

1号単価表

1日当たり

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1540				
計						
1日当たり						

単価表

2号単価表

コンクリートポンプ車 圧送管227m
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.150				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	時間	1				
コンクリートポンプ 直管 径125mm・長さ1m	時間	197				
計						
1時間当り						

単価表

3号単価表

1時間当り

コンクリートポンプ車 圧送管248m
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m³/h

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.150				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1				
コンクリートポンプ 直管 径125mm・長さ1m	時間	218				
計						
1時間当り						

単価表

4号単価表

1時間当り

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

5号単価表

1 時間 当り

バックホ (排対2次)
クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊) (屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	5.900				
バックホ [排出ガス対策型 (第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

