

本工事費内訳書

柳島地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削 礫質土	m3	1,577				
作業土工	式	1			種別行	
切土法面整形（人力） 礫質土	m2	985 200				
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理 礫質土	m3	789				V=1577m3×0.5=789
山腹基礎工	式	1			工種行	
かご土留工	式	1			種別行	
鋼製かご枠 第4・5号土留工（K08型）	m	144				
かご間詰工	式	1			種別行	
鋼製かご枠 第4・5号土留間詰工（K08型）	m	42 800				
丸太法枠工	m2	275 600			種別行	

本工事費内訳書

柳島地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太法枠	m2	275 600				
山腹緑化工	式	1			工種行	
柵工	m	11 300			種別行	
丸太柵工 スギ・ヒノキ φ=8~14cm 5段積	m	11 300				H31関東森林管理局治山事業歩掛 共7-6
伏工	式	1			種別行	
ジオセル伏工	m2	709 600				
植生マット t=30mm 種子・肥料・植生基盤入 分解型ポリエチレン	m2	709 600				メーカー歩掛
浸透促進工	m2	147 100				
植生マット t=30mm 種子・肥料・植生基盤入 分解型ポリエチレン	m2	137 800				メーカー歩掛
構造物撤去工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	
木製構造物取壊し 木製校倉式土留工 V=220m3	式	1				
木製構造物取壊し 木製法枠工 A=369.9m2	m2	369 900				
産業廃棄物運搬 (木くず) 8tアームロール車	台	2				

本工事費内訳書

柳島地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
土留・仮締切工	式	1			種別行	
大型土のう積工	個	40				
運搬設備工	式	1			種別行	
ケーブルクレーン運転設備 【指定仮設】1t以上2t未満 支間長126～175m	基	1				
頭上防護柵 (B) 【指定仮設】供用日数40日	m	6				H31. 2. 7治山事業歩掛共8-6
産業廃棄物処分費	式	1			種別行	
産業廃棄物処分費 (木くず) 【指定仮設】	t	14 604				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
営繕費	式	1				

本工事費内訳書

柳島地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				