

本工事費内訳書

小山地区（大御神2）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂） 砂質土	m3	719				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し 砂質土	m3	314				
山腹基礎工	式	1			工種行	
鋼製枠土留工 第6号鋼製枠土留	式	1			種別行	
鋼製枠 めっき	t	8 270				
詰石 20cm内外	m3	103 200				
吸出し防止材 ヤシ繊維系 t=10mm	m2	147 100				
鋼製枠土留工 第7号鋼製枠土留	式	1			種別行	
鋼製枠 めっき	t	6 670				
詰石 20cm内外	m3	80 800				

本工事費内訳書

小山地区（大御神2）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
吸出し防止材 ヤシ繊維系 t=10mm	m2	121 700				
鋼製枠土留工 第8号鋼製枠土留	式	1			種別行	
鋼製枠 めっき	t	7 970				
詰石 20cm内外	m3	72 700				
吸出し防止材 ヤシ繊維系 t=10mm	m2	96 300				
法枠工	式	1			種別行	
丸太法枠（獣害対策併用） 標準図参照	m2	1,231 800				
山腹緑化工	式	1			工種行	
整地工	式	1			種別行	
斜面整地 砂質土	m2	1,231 800				
柵工	式	1			種別行	
ジオセル柵工 R3タイプ	m2	27 800				
伏工	式	1			種別行	
植生マット 肥料袋付 二重ネット 獣害対策工併用	m2	410 800				

本工事費内訳書

小山地区（大御神2）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
浸透促進(法面)	m2	511 800				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
営繕費	式	1				
モルタル架設+撤去+路線選定 傾斜30度未満 施工延長280m	基	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				

