

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（砂・砂質土・粘性土・礫質土）	m3	958			1号明細書 6頁
掘削（砂・砂質土・粘性土・礫質土） （大沢川扇状地引取土）	m3	719			2号明細書 7頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土	m3	44			3号明細書 8頁
運搬盛土	m3	732			4号明細書 9頁
運搬盛土 （大沢川扇状地引取土）	m3	719			5号明細書 10頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形 （砂・砂質土・粘性土）	m2	112			6号明細書 11頁
盛土法面整形 （砂・砂質土・粘性土）	m2	127			7号明細書 12頁
舗装工	式	1			工種行
路盤工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂利路盤工 t=10cm	m2	52			8号明細書 13頁
アスファルト舗装工	式	1			種別行
表層工 t=4cm	m2	1,373			9号明細書 14頁
上層路盤工 t=7cm	m2	1,373			10号明細書 15頁
路肩整正	m	669			11号明細書 16頁
縁石工	式	1			工種行
縁石工	式	1			種別行
アスファルトカーブ	m	35			12号明細書 17頁
擁壁工	式	1			工種行
コンクリート土のう積工	式	1			種別行
コンクリート土のう積 第3号	m2	7			13号明細書 18頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝工	式	1			種別行
自由勾配横断側溝 500*500*7500	m	7,500			14号明細書 19頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配横断側溝 300*300*6000	m	6			15号明細書 20頁
横断溝小口止	m3	0.030			16号明細書 21頁
路面排水溝工	式	1			種別行
路面排水溝	m	15			17号明細書 22頁
流末処理工	式	1			種別行
ふとんかご工	m	10			18号明細書 23頁
法面保護工	式	1			工種行
植生マット工	式	1			種別行
植生マット工(肥料袋有) 最大法長3.0m未満	m2	51			19号明細書 24頁
標識工	式	1			工種行
小型標識工	式	1			種別行
指示標識	本	2			20号明細書 25頁
仮設工	式	1			費目行
支障木撤去	式	1			工種行

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
枝条片付	m2	57			21号明細書 26頁
除根	m2	1,657			22号明細書 27頁
支障木伐倒 (平均胸高直径28cm以上)	本	440			23号明細書 28頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			

